

Consolidare mal stang rau Târnava Mică in localitatea Sărățeni

I.D.: 30921477

Data publicarii	25.09.18	Coduri CPV	45246200-5
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ:	679.000,00 RON - 679.000,00 RON
-------------------	---------------------------------

Descriere: Proiectare si executie pentru realizarea obiectivului de investitii - Consolidare mal stang rau Tarnava Mica in localitatea Sărățeni. 1. Proiectarea lucrarilor prevazute in Etapa I si etapa II - Documentatia de proiectare se va elabora pe intreaga lungime (lucrari realizate din plan tehnic - Etapa I si Lucrarile de investitii surse proprii - Etapa II si vor cuprinde: -Elaborarea si definitivarea temei de proiectare; -Studii de teren si de specialitate (studiu geotehnic și/sau studii de analiză și de stabilitate a terenului; studiu topografic, vizat de către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară; studiu hidrologic) -Studiul de Fezabilitate întocmit conform HG907/2016 împreună cu următoarele documentații: studiile de specialitate (de impact asupra mediului, etc); deviz general și documentația pentru obținerea certificatului de urbanism pentru construcție; documentațiile pentru avizele/acordurile specifice pentru construcție; obținerea avizelor/acordurilor și autorizațiilor și studii specifice, după caz, în funcție de specificul obiectivului de investiții și care pot condiționa soluțiile tehnice pentru construcție; - Autorizația de construire. - Proiect pentru autorizarea executării lucrărilor întocmit conform HG907/2016 ; - Proiect pentru organizarea execuției lucrărilor întocmit conform HG907/2016 - Proiect tehnic cu detalii de executie - Asistenta tehnica din partea proiectantului pe parcursul execuției lucrarilor 2. Executia Lucrarilor etapa II (Protectie mal cu prism de anrocamente pe saltea de fascime L=100 ml ; Protectie mal cu gabioane 2 randuri suprapuse asezate pe un prism de anrocamente L =100 ml ; Praguri de fund ingropate- 4 buc. L= 60 ml , Rampa de acces in albie - 1 buc. , Decolmatare insula V=1500mc). Valoarea estimata fara TVA : 679.000,00 lei Reprezentand : 1. Proiectarea lucrarilor : 42.000,00 lei 2. Executia lucrarilor : 637.000,00 lei.
