

Rețea canalizare pluvială strada Bălțătesti

I.D.: 28093387

Documente participare:

- 7-SCN1001587.zip

Data publicarii	14.05.18	Coduri CPV	45232130-2
Termenul limita pentru depunere:	30.05.18	Pretul estimativ:	405.584,00 RON

Descriere: Conform proiectului întocmit de SC GECP PROIECT SRL - Lucrarile constau în: ? Colectarea apelor pluviale se va realiza prin intermediul de guri de scurgere cu sifon si depozit , in numar total de 30 buc , amplasate conform planului de situatie anexat ; ? Racordurile de la gurile de scurgere in caminele de vizitare propuse se vor realiza din conducta Pehd corugata 200x2,1 , sn4 , in lungime totala de 100 ml . Racordurile pluviale se vor monta ingropat sub adancimea de inghet inglobat in strat de nisip 15 cm sub generatoarea inferioara si 15 cm deasupra generatoarei superioare . ? Apele pluviale colectate de gurile de scurgere vor fi deversate intr-un colector pluvial realizat din conducta Pehd corugat 315x2,9, sn4 , in lungime totala de 450 ml . Colectorul pluvial se va monta ingropat sub adancimea de inghet inglobat in strat de nisip 15 cm sub generatoarea inferioara si 15 cm deasupra generatoarei superioare . ? Pe traseul colectorului pluvial propus pe strada ce face obiectul prezentei documentatii s-a propus amplasarea a 16 camine de vizitare, amplasate conform planului de situatie anexat . Caminele proiectate vor fi asigurate la partea superioara cu piesa suport din beton cu rama si capac din material compozit.