

Lucrări de înlocuire a tâmplăriei la saloanele 1, 2 și 3 situate la parterul Secției a IV-a a Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Iași, Soseaua Bucium nr. 106, Iași

I.D.: 78649028

Documente participare:

- FisaDate_DF1171391.pdf
- caiet de sarcini.pdf
- Cantitati de lucrari.pdf
- clauze contractuale.pdf
- modele formulare.pdf
- instructiuni ofertanti.pdf
- DUAE_CERERE_211754.xml

Data publicarii	17.02.23	Coduri CPV	45453000-7
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	10.03.23	Pretul estimativ:	46.310,39 RON - 46.310,39 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------

Descriere: Autoritatea contractanta dorește încheierea unui contract de lucrări în vederea achiziționării Lucrări de înlocuire a tâmplăriei la saloanele 1, 2 și 3 situate la parterul Secției a IV-a a Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Iași, Soseaua Bucium nr. 106, Iași, conform Caietului de sarcini și a Listelor de cantități de lucrări anexate. Durata de execuție a lucrărilor de reparații curente este de 30 zile calendaristice. Descrierea lucrărilor și materialelor: - lucrările vor demara cu demontarea tâmplăriei existente din lemn/pvc/aluminiu (uși și ferestre), inclusiv sortarea și stivuirea lor; - ferestrele se vor executa din tâmplărie de aluminiu, culoare albă, cu barieră termică, izolate termic, cu 2 foi de sticlă (float+low-e), vor avea una din deschideri oscilo-batantă, iar celelalte batante, mânere cu încuietoare, feronerie și balamale rezistente la un număr ridicat de cicluri închidere-deschidere; la exterior pe deschiderea oscilo-batantă, vor avea prevăzute plase împotriva insectelor pe ramă mobilă din aluminiu (cu balamale și clipsuri de închidere); la exterior și interior se va monta un pervaz din tablă de aluminiu, de grosime de minim 1mm și culoare albă; înainte de punerea în operă se vor prezenta mostre achizitorului; - ușa exterioară, spre balcon, la salonul 3 se va executa din tâmplărie de aluminiu, culoare albă, cu barieră termică, izolate termic, cu 2 foi de sticlă (float+low-e), în 2 canate, cu mânere, broască și cilindru de închidere, va avea prevăzută plasă împotriva insectelor pe ramă mobilă din aluminiu (cu balamale și clipsuri de închidere); - ușa exterioară la camera deșeuri infecțioase (sub scara principală de acces), se va executa din tâmplărie de aluminiu, culoare albă, cu barieră termică, izolate termic, cu panel din spumă poliuretanică, într-un canat, cu mânere, broască și cilindru de închidere; - ușile interioare se vor executa din tâmplărie de aluminiu, fără prag la partea inferioară (cu perie de etanșare pe foaia de ușă), culoare albă, fără barieră termică, opace cu panel termoizolant pe 2/3 din înălțime și cu o foaie de sticlă clară pe 1/3 la partea de sus; feronerie și balamale rezistente la un număr ridicat de cicluri închidere-deschidere; broască cu cilindru de siguranță; înainte de punerea în operă se vor prezenta mostre achizitorului; - după montarea tâmplăriei se vor realiza reparațiile (tencuială, glet și zugrăveală) în jurul tocurilor și pervazurilor la uși și ferestre, la muchii se vor monta colțare din aluminiu în glet; Ferestrele și ușile din tâmplărie din aluminiu ce se vor monta, vor păstra geometria și tipul de deschidere a celor existente. Ofertantul câștigător își va releva pe amplasament, toate dimensiunile necesare execuției acestora. Autoritatea contractanta va raspunde în mod clar și complet la toate solicitările de clarificări în a 6-a zi lucrătoare înainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor. Număr de zile până la care se pot solicita clarificări este de: 11 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor.

