

Modernizare Iluminat Public

I.D.: 45018578

Data publicarii	24.12.19	Coduri CPV	45310000-3
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ:	32.761,66 RON - 32.761,66 RON
-------------------	-------------------------------

Descriere: Sapatura manuala de pamant-1,64mc Sprijiniri de maluri,cu dulapi de fag asezati orizontal,la sapaturi executate in spatii limitate,pentru linii electrice de inalta tensiune latimea intre maluri sub 1.5 M interspatii intre dulapi de 0.20-0.60 M -1,8mp Imprastierea cu lopata a pamant. afinat, strat uniform 10-30CM-0,82mc Strat de agregate naturale cilindrate,- 0,900mc Transportul rutier al materialelor-1,8t Umpluturi de pamant- 0,110mc Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 Kg a umpluturilor -100mc Stalp de sustinere din beton, montat cu automacaraua in fundatie burata-1buc Vopsirea inscriptiilor avertizoare si numerotarea stalpilor din beton la lea 0,4KV-0,070mp Tractarea stalpilor-1buc Incarcarea stalpilor din beton in autosp-1buc Fascicol de conductoare izolate torsadate(Conductor al. T yir 16X 25)- 100m Tub de protectie flexibil montat pe dibluri (Tub izolant flexibil cu invelis metalic DN 32 MM)-8m Teava neagra din otel de 2,5 pentru protectia cablurilor - 4m Punct aprindere manuala il public montat pe stalp-1buc Asezarea tamburului pe capra-1buc Incarcarea tamburilor-1buc Inotirea transportului-1buc Legatura terminala la retele cu conductor torsadat - 2buc Clema de derivatie cdd 15il-1buc Sapaturi mecanice-208mc Umplutura compactata in santuri-208mc Profil pentru cable de 1KV cu strat protector din nisip si banda din pvc pt. cable - profil M - 650m Profil pentru cable de 1 KV in zona de traversare profil T1 (tevi din pvc)- 6m Cabluri electrice de 1 KV pozat manual in sant
