
**Reparatii curente la instalatiile SCB pe raza Sectiei CT3
instalatii CED in statiile Radoiesti, Rosiori Nord cap Y,
Draganesti-Olt, Grozavesti, Slatina si instalatii BLA pe
distantele BLA Radoiesti - Atirnati, Radomiresti - Draganesti
Olt, Grozavesti - Jianca - SRCF Craiova**

I.D.: 46665283

Data publicarii	27.05.20	Coduri CPV	45234115-5
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ:	1.098.406,29 RON - 1.098.406,29 RON
-------------------	-------------------------------------

Descriere: In statiile propuse pentru lucrari de reparatii curente, cablurile existente sunt din plumb, cu banda degradata si rezistenta la izolatia sub normele admise pe multe portiuni, cauzand dese intreruperi in functionarea instalatiilor. Lucrarile de reparatii cabluri constau in inlocuirea cablurilor sau a portiunilor de cabluri deteriorate sau care prezinta rezistenta la izolatia sub limita admisa conform planurilor schematiche anexate la documentatie, mufarea cu cabluri electrice existente, verificarea functionarii instalatiei SCB si darea in functie a cablurilor. Lucrarile necesare pentru inlocuirea cablurilor existente sunt: - montarea cablurilor noi in tronsonul de cablu; - pozarea cablurilor in pamant, in aparatoare metalica pe poduri si in tub PVC tip G la subtraversari conform STAS 9312/1987 - introducerea cablurilor la postul central aflat in cladirile statiilor; - executarea capetelor de cablu si montarea cablurilor pe reglete. Se vor avea in vedere prevederile caietului de sarcini nr. 32/2/117/2020.
