

## Inlocuire "ANSAMBLU POMPA" la statia de tratare apa Cerbureni - in Municipiul Curtea de Arges

I.D.: 37605657

Documente participare:

- 7-SCN1049593.zip

---

Data publicarii	01.08.19	Coduri CPV	42122130-0
Termenul limita pentru depunere:	14.08.19	Pretul estimativ:	215.000,00 RON - 215.000,00 RON

---

Descriere: Obiectul viitorului contract de achiziție publică îl reprezintă furnizarea și înlocuirea "ANSAMBLU POMPA" la stația de tratare apă Cerbureni - Municipiul Curtea de Arges, specificații minime obligatorii pentru ansamblul ce se achiziționează se regăsesc în Caietul de sarcini atașat prezentei D.A: - Debit de lucru: minim 250l/s (min.900 mc/h), înălțime pompare: min.42 m col.apa, - Presiune de lucru pe refulare, pe conductă cu diametrul de 600 mm: plajă de lucru reglabilă între 0 și maxim cel puțin 5 bari, inclusă electro-vană de refulare cu diametrul de 400 mm - reglabilă (care să fie funcțională cu o automatizare corespunzătoare ce va fi montată ulterior), - Inclus supapa de sens de tip clapet adaptată ansamblului motor pompa și electro-vană oferite, cu dimensionare pentru funcționarea optimă a ansamblului, - Pompa imersată, verticală, care să îndeplinească cerințele de montaj pe amplasamentul existent (fără modificări constructive), respectând specificațiile de montaj folosite de actuala pompă MV 303 tip AVERSA. - Motor electric care să asigure îndeplinirea cerințelor solicitate de beneficiar prin prezentele specificații tehnice, cu funcționarea optimă a ansamblului pentru caracteristicile mai sus menționate, - Furnizorul va asigura montaj, scule și dispozitive verificatoare necesare montajului și PIF fără costuri suplimentare și răspunde pentru montarea corectă a ansamblului. - Furnizorul își ia în calcul orice echipament necesar suplimentar pentru soluția propusă astfel încât Beneficiarul să nu fie nevoit să facă modificări constructive sau să suporte costuri suplimentare pentru montajul și PIF-ul produselor achiziționate în baza prezentului caiet de sarcini. - Recepția pentru "ANSAMBLU POMPA" se va face numai după o funcționare în regim continuu de minim 72 ore fără corecții, ajustări sau remedieri de defecțiuni aparute după montaj. - Echipamentele care vor fi oferite vor îndeplini cerințele de conformitate pentru asigurarea apei potabile către populație.

---