
Proiectare si executie lucrari de modernizare a infrastructurii secundare de irigatii, a cladirilor aferente statiilor de pompare si racordare la utilitati, in localitatea Insuratei in cadrul proiectului "REABILITAREA SI MODERNIZAREA PLOTURILOR DE IRIGATII RDN SI SRPA 11 APARTINAND O.U.A.I. RIGASI INSURATEI, JUDETUL BRAILA"

I.D.: 33965769

| | | | |
|-----------------|----------|------------|------------|
| Data publicarii | 20.02.19 | Coduri CPV | 45232120-9 |
|-----------------|----------|------------|------------|

| | |
|-------------------|-------------------------------------|
| Pretul estimativ: | 4.369.016,17 RON - 4.369.016,17 RON |
|-------------------|-------------------------------------|

Descriere: Contract: Proiectare si executie lucrari de modernizare a infrastructurii secundare de irigatii, a cladirilor aferente statiilor de pompare si racordare la utilitati, in localitatea Insuratei in cadrul proiectului "REABILITAREA SI MODERNIZAREA PLOTURILOR DE IRIGATII RDN SI SRPA 11 APARTINAND O.U.A.I. RIGASI INSURATEI, JUDETUL BRAILA". Pentru componenta proiectare: intocmire proiect tehnic (PAC, PAD - dacă e cazul, POE, PTE), documentatii necesare pentru obtinerea acordurilor, avizelor si autorizatiilor aferente obiectivului de investitii si asistenta tehnica din partea proiectantului. Pentru componenta executie, lucrarile vor consta in: Statia de pompare RDN Instalatii hidromecanice - Conducta principala CP reabilitata cu CPa din PE 100 Pn 1 - Antena 1 reabilitata cu Antena 1a din PE 100 Pn 10 - Antena 2 reabilitata cu Antena 2b din PE 100 Pn 10 Instalatii electrice Plot SRPA 11 Instalatii hidromecanice - Antena A6 reabilitata cu Antena 6a din PE 100 Pn 10 - Antena A8 reabilitata cu Antena 8a din PE 100 Pn 10 Inlocuire electropompe - electropompa orizontala cu dublu flux Q=306 mc/h, H=70 mCA, P=75 kw, electropompa orizontala cu dublu flux Q=342 mc/h, H=70 mCA, P=110 kw.
