
Układ drogowy dla obsługi komunikacyjnej stadionu miejskiego w Katowicach

I.D.: 89361816

Data 10.11.23
publicarii

Coduri CPV

45000000

Termenul 18.12.23
limita
pentru
depunere:

Descriere: Opis przedmiotu zamówienia: Inwestycja zakłada budowę i rozbudowę dróg powiatowych i gminnych w rejonie ul. Kochłowskiej ul. Bocheńskiego w Katowicach. Obejmuje m.in. rozbudowę ul. Bocheńskiego, ul. Kochłowskiej (jezdni zbiegającej – rozprowadzająca A-4), ul. Załęska Hałda, ul. Upadowej (klasa L), ul. Upadowej (klasa D) oraz dróg dojazdowych łączących nowo budowane rondo z ul. Kochłowską i przyległymi terenami niezbędnymi dla prawidłowej obsługi komunikacyjnej stadionu miejskiego. W zakres inwestycji wchodzi również budowa nowego ronda przebudową skrzyżowania ul. Bocheńskiego i ul. Załęska Hałda na rondo, budowa chodników i ścieżek rowerowych, zatok autobusowych oraz miejsc postojowych wraz infrastrukturą towarzyszącą. W ramach zamówienia wykonawca zobowiązany jest do wykonania:

1. Robót budowlanych związanych z budową układu komunikacyjnego realizowanych na podstawie dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiającego, w zakres której wchodzi:
 - rozbudowa ul. Bocheńskiego na odcinku od skrzyżowania z południową łącznicą węzła autostrady A4 do skrzyżowania z ul. Załęska Hałda, - przebudowa istniejącego skrzyżowania ul. Bocheńskiego z ul. Załęska Hałda na rondo o parametrach umożliwiających przejazd autobusów komunikacji publicznej oraz autokarów; - budowa chodników i dróg rowerowych, wzdłuż ul. Bocheńskiego oraz Załęska Hałda wraz kompletem przejść i przejazdów rowerowych na projektowanym rondzie, - przebudowa i rozbudowa ul. Załęska Hałda po stronie wschodniej i zachodniej ronda w niezbędnym zakresie, - przebudowa połączenia drogi dojazdowej z jezdnią zbiegającą – rozprowadzającą autostrady A4, - budowa ronda w miejscu połączenia dróg (ul. Upadowej) wraz z drogą do jezdni zbiegającej – rozprowadzającej oraz drogą do salonu samochodowego, - przebudowa pasów włączenia i wyłączenia na ul. Kochłowskiej jezdni zbiegającej – rozprowadzającej autostrady A4, - likwidacja istniejącego włączenia ul. Upadowej do jezdni zbiegającej – rozprowadzającej autostrady A4, - przebudowa chodników nawiązujących do istniejących i planowanych ciągów pieszych (w ramach projektowanych dróg), - budowa zjazdów umożliwiających skomunikowanie przyległych nieruchomości, w tym do terenów inwestycyjnych, - projekt tymczasowej organizacji ruchu wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych opinii, uzgodnień zatwierdzeń, - wdrożenie tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, - opracowanie aktualizacji projektu docelowej organizacji ruchu wraz z uzyskaniem wszelkich uzgodnień, opinii i zatwierdzeń, - likwidacja istniejącej i budowa sieci oświetlenia drogowego, - budowa oświetlenia drogowego, - budowa kanału technologicznego, - przebudowa istniejącej sieci teletechnicznej, - wykonanie niezbędnej wycinki drzew i krzewów, - wykonanie nasadzeń drzew i krzewów i ich pielęgnacja w okresie gwarancyjnym, - wykonanie trawników oraz ich pielęgnacja w okresie gwarancyjnym, - przebudowa urządzeń infrastruktury podziemnej kolidującej z projektowanym rozwiązaniem, - regulacja istniejących urządzeń infrastruktury technicznej i dostosowania do rozwiązań projektowych, - docelowa organizacja ruchu (oznakowanie pionowe, poziome, urządzenia BRD), - przebudowa sygnalizacji świetlnej, - przywrócenie zagospodarowania terenu przyległego do stanu pierwotnego, - rozbiórka istniejących obiektów budowlanych kolidujących z inwestycją (likwidacja ogródków działkowych), - przebudowa bądź zabezpieczenie sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, - przebudowa sieci nN oraz SN kolidujących z projektowanymi drogami, - przełożenie napowietrznej linii elektroenergetycznej 110kV (kolizja z słupami wysokiego napięcia - przebudowa), - przebudowa wału ziemnego, - budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej, - budowa niezbędnej infrastruktury technicznej podziemnej i naziemnej, - budowa i umocnienie skarp wzdłuż projektowanych dróg, - budowa zatok autobusowych, - demontaż i ponowny montaż istniejącej tablicy pamiątkowej, - likwidacja bramownic, wysięgników, urządzeń BRD, - likwidacja pustek spowodowanych płytka eksploatacją górniczą.
2. Robót budowlanych związanych z budową parkingu „dla obsługi stadionu miejskiego” realizowanych na podstawie dokumentacji opracowanej przez Wykonawcę w formule „zaprojektuj i wybuduj” zgodnie z Programem Funkcjonalno – Użytkowym w tym sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją.
3. Robót budowlanych związanych z budową parkingu „dla kibiców gości i służb wraz z dojściem do stadionu miejskiego” realizowanych na podstawie dokumentacji opracowanej przez Wykonawcę, w formule „zaprojektuj i wybuduj” zgodnie z Programem Funkcjonalno – Użytkowym w tym sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją.
