

Extinderea si modernizarea retelelor de alimentare cu apa si canalizare in orasul Jimbolia CL4 -Lot2

I.D.: 27470521

Documente participare:

- 2-184487.zip

| | | | | | | | |
|-----------------|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Data publicarii | 17.04.18 | Coduri CPV | 45232150-8 | 45232151-5 | 45232411-6 | 45232424-0 | 45232431-2 |
|-----------------|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|

| | | | |
|----------------------------------|----------|-------------------|------------------|
| Termenul limita pentru depunere: | 31.05.18 | Pretul estimativ: | 5.666.464,00 RON |
|----------------------------------|----------|-------------------|------------------|

Descriere: Executie de lucrari aferente „Extinderea si modernizarea retelelor de alimentare cu apa si canalizare in orasul Jimbolia CL4 -Lot2” Lotul 2 este situat în partea de Nord-Est a orasului ?i cuprinde lucrari de executie de retele de alimentare cu apa si canalizare care necesita pozarea conductelor la adâncimi de peste 4 m, cu un nivel al pânzei freatice ridicat, pentru lucrarile de reabilitare ?i extindere, conductele de alimentare cu apa vor fi realizate cu diametre cuprinse între D. 110 - D. 250 mm, iar conductele de canalizare noi vor avea diametre cuprinse între D. 250 - D. 400 mm. A se avea in vedere faptul ca perioada de executie este foarte scurta iar practica a dovedit ca executia in aceste tipuri de terenuri (inclusiv orasul Jimbolia) este extrem de dificila, o echipa formata din 6 oameni dotata cu utilaje corespunzatoare, poate executa maxim 6m de canalizare/zi. Retea de canalizare menajera - 1.004 m retea + 1.330 m lungime racorduri - Executie completa; Retea de canalizare menajera - 1.678 m retea + 1.483 m lungime racorduri - Rest de executat; Statie de pompare apa uzata - SPAU 4 - 1 buc - Rest de executat (Constructie prefabricata SPAU aprovizionata si montata); Conducta de refulare a statiei de pompare - 430 m - Executie completa. Retea de distributie a apei - 679 m retea+990 m bransamente - Executie completa; Retea de distributie a apei - 172 m retea+56 m bransamente - Rest de executat; Se recomanda vizita in amplasament. Durata contractului este de 41 luni (5 luni perioada de executie, de la data emiterii ordinului de incepere + 36 luni perioada de notificare a defectelor). Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor este de 15 zile. Entitatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari sau informatiilor suplimentare in a 10-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor.
