

---

## Instalatie de irigat

I.D.: 87475051

---

Data publicarii	26.09.23	Coduri CPV	45453000-7
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 144.011,66 RON - 144.011,66 RON

---

Descriere: Lucrarile constau in: ✓ Săparea șanțului; ✓ săpătura va fi executată, de regulă, mecanizat (cca 85%) și numai unde condițiile tehnice nu permit se va face manual; ✓ înainte de montarea conductelor în șanț se va executa un pat de fundație din nisip cu grosimea menționată în instrucțiunile producătorului, după compactarea manuală; ✓ montarea conductelor noi, armaturilor, electroventilelor și aspersoarelor; ✓ montarea caminelor; ✓ Se vor acoperi țevile și piesele de racordare din PEHD cu un strat de nisip de minim 4cm peste generatoarea superioară, iar peste acesta se așterne un strat de minim 10cm de pământ fără pietre sau resturi de materiale contondente, pământ care va fi bine mărunțit; ✓ peste aceste straturi de cca. 20cm de umpluturi compactate manual și mecanizat, la nevoie se va face și udarea straturilor pentru o compactare mai bună astfel încât tuburile să nu sufere nici o deteriorare; ✓ spălarea și dezinfectarea rețelelor de irigație se va face în conformitate cu SR 4163-3/96; ✓ spălarea se va face de către constructor cu apă potabilă, pe tronsoane, durata spălării fiind determinată de necesitatea îndepărtării tuturor impurităților din interiorul conductei; ✓ în cazul în care se spală mai multe tronsoane succesive, spălarea se va face dinspre amonte spre aval;

---