

## **RECONSTRUCTIE LEA 0.4KV ALUMINIU CU CONDUCTOARE TORSADATE IN LOCALITATEA POMI, ZONA PTA 5901,5902**

I.D.: 23854521

Documente participare:

- 7-417960.zip

---

Data publicarii	14.11.17	Coduri CPV	45315300-1
-----------------	----------	------------	------------

---

Termenul limita pentru depunere:	06.12.17	Pretul estimativ:	1.001.108,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	------------------

---

Descriere: Se vor inlocui conductoarele neizolate cu conductoare trifazate izolate torsadat pe o lungime totala de 10250 ml Se vor inlocui un numar de 30 stalpi SE4 Se vor inlocui un numar de 50 de stalpi SE10 Se vor inlocui un numar de 2 de stalpi SC 15006 Se vor inlocui un numar de 1 de stalpi SC 15014 Se monteaza un numar de 6 cutii de separare zone de post Se demonteaza reseaua existenta cu conductoare de Al. Se monteaza un numar de 65 prize de legare la pamant. Se monteaza un numar de 51 descarcatori Se monteaza un numar de 55 DPS Se releaga un numar de 441 bransamente

---