
**„ Lucrari reparatii terasamente, poduri si podete (inclusiv
eliminarea puncte periculoase): Linia 500 Ploiesti - Vicsani,
interval de statie Vicsani - Frontiera, km. 491+000 - km.
491+550” Proiectare si executie**

I.D.: 24137031

Data publicarii	22.11.17	Coduri CPV	45112500-0 45232453-2 45234100-7 71322300-4 71322500-6
-----------------	----------	------------	--

Pretul estimativ: 1.214.641,00 RON

Descriere: Pentru punerea în siguranță a terasamentului c.f. pe linia Ploiești - Vicsani, interval de stație Vicsani - Frontiera, km. 491+000 - km. 491+550 și pentru menținerea liniei c.f. în parametrii de exploatare, sunt necesare de proiectat și executat, conform Documentației pentru avizarea lucrărilor de intervenție - DALI (Reactualizare DALI varianta I -Proiect nr. 95/3/2014) lucrări care constau în principal din: lucrări de curățare a taluzelor din ampriza lucrărilor, amenajarea unei contrabanchete la baza rembleului, pe partea dreaptă, demontare cale ferată normal pe zona km 491+050-km 491+300, demontare gard de frontieră, demontare suprastructură cale ferată largă, refacere și consolidare terasament cf la partea superioară, remontare suprastructură cf pe linia normal și largă+buraj 1 a liniei,remontare gard de frontieră, decolmatare și reparații la podetele existente, executarea unui sant de beton la baza rembleului, pe partea stângă a liniei cf.
