

Îmbunătățirea eficienței energetice pentru clădirea căminul cultural din satul Cârnești, comuna Totești

I.D.: 94818505

Documente participare:

- 8 FORMULARE_camin Carnesti.docx
- 9 DRAFT CONTRACT_camin Carnesti.pdf
- AC Camin Carnesti s.pdf
- Atestate si legitimatii verificatori s.pdf
- Caiet de sarcini.pdf
- PTH CAMIN CARNESTI_fara valori.pdf
- FisaDate_DF1208513.pdf
- DUAE_CERERE_270991.xml

Data publicarii	20.03.24	Coduri CPV	45210000-2
Termenul limita pentru depunere:	05.04.24	Pretul estimativ:	999.471,20 RON - 999.471,20 RON

Descriere: Clădirea Căminul Cultural care este obiectul studiului derulat este amplasată în Satul Cârnești nr 36, comuna Totești, județul Hunedoara. Ansamblul clădirii studiate în cadrul prezentei documentații se află centrul satului Cârnești, pe strada principală, și are CF n r. 60741 C1 pe terenul intravilan CF 60741. Prin prezentul proiect sunt prevăzute lucrări după cum urmează (expuse succint și în ordine aleatorie. Lucrările sunt detaliate la capitolul 3-soluții constructive și de finisaj din proiectul tehnic): 1) Lucrări de termoizolații la fațade și lucrări de estetica a fațadelor; 2) Realizarea windfang-ului în zona accesului principal în clădire prin construirea unui perete care închide zona de terasa acoperita existenta; 3) Schimbarea tamplariilor exterioare existente cu tâmplarii performante energetice; 4) Lucrări de termoizolare planșeu peste parter și pereți spre pod; 5) Lucrări de termoizolații la placa pe sol; 6) Ajustarea unor dimensiuni ale golurilor de ferestre/usi 7) Lucrări de refacere a golurilor de usi interioare ce se datoreaza ridicării cotei de pardoseala + achiziția și montajul unor usi interioare noi 8) Reabilitare locala a invelitorii- unde este necesar 9) Lucrări de demolare parțiala 10) Înlocuirea sistemului de jgheaburi și burlane; 11) Lucrări de îmbunătățiri locale a șarpantei sau grinzilor de planșeu unde este necesar 12) Lucrări de intervenții structurale și nestructurale privitoare la recompartimentările interioare și asigurarea siguranței în exploatare- conform partiu arhitectura propus; 13) Lucrări de construcții la terasele exterioare și a treptelor interioare în vederea conformării cu cerința de siguranța în exploatare și corelarea cu noua cota de nivel a pardoselilor interioare; 14) Înlocuirea instalațiilor existente; 15) Lucrări de refacere a finisajelor interioare în zonele unde s-a intervenit (pardoseli, local pereți, local tavan) 16) Lucrări de pregătire a infrastructurii pentru stațiile de încărcare electrica 17) Lucrări de realizare a trotuarelor de garda (unde e cazul); 18) Relocarea plantațiilor existente și amenajarea parcărilor; Clădirea se încadrează la CATEGORIA "C" DE IMPORTANȚĂ - Construcții de importanță normală (conform HGR nr. 766/1997), CLASA DE IMPORTANȚĂ III (conform P 100-2013). Valoarea estimată totală a contractului este de: 999.471,20 lei fără TVA. Durata contractului este de 7 luni calendaristice. La acestea se adaugă perioada de garanție a lucrărilor, minim 36 luni. Termenul până la care operatorii economici pot solicita clarificări, în conformitate cu prevederile art.160 alin. (1) din Legea 98/2016 este cu 10 zile înainte de data limita de depunere a ofertelor stabilita pentru transmiterea solicitărilor de clarificări. Autoritatea contractanta va raspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificări/informațiilor suplimentare (dacă acestea au fost primite în termen), în conformitate cu prevederile art.161 din Legea 98/2016 cu 6 zile înainte de data stabilita pentru depunerea ofertelor. Orice solicitare de clarificări trebuie transmisă în SEAP (<http://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub>).

