

Executie lucrari la obiectivul 'IMBUNATATIREA INFRASTRUCTURII DE INVATAMANT LA LICEUL TEHNOLOGIC BRATIANU-MUNICIPIUL DRAGASANI'

I.D.: 48627641

Documente participare:

- Bratianu -raspuns clarificari.pdf
- PT parte scrisa 2.rar
- PT parte scrisa 1.rar
- Planuri se sectiune propuse Liceu.pdf
- Planse Instalatii electrice.pdf
- Parte desenata 6.rar
- Parte desenata 5.rar
- Parte desenata 4.rar
- Parte desenata 3.rar
- Parte desenata 2.rar
- Parte desenata 1.rar
- Memoriu detectie.pdf
- Memoriu arhitectura.pdf
- FisaDate_DF1086757.pdf
- Documentatie de atribuire.docx
- Memorii sanitare.pdf
- Memorii termice.pdf
- Liste cantitati 2.rar
- Liste cantitati 1.rar
- DUAE_CERERE_69835.xml

Data publicarii	19.06.20	Coduri CPV	45000000-7
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	10.07.20	Pretul estimativ:	2.798.918,07 RON - 2.798.918,07 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Se dorește modernizarea următoarelor cladiri din cadrul Liceului tehnologic Bratianu: Corpul B – Cladire de invatamant (sali de cursuri) A. Inlocuirea hidroizolatiei la fundatii si soclu B. Refacerea, trotuarului perimetral C. Izolarea termica a peretilor exteriori perimetrali si a soclului prin anvelopare cu termosistem D. Reparatii locale sau inlocuire sarpanta daca este cazul (conform expertizei tehnice) E. Ignifugarea si tratarea impotriva microorganismelor a elementelor din lemn care compun sarpanta F. Termoizolarea podului si a planseului de peste subsol G. Inlocuirea invelitoareii si a sistemului de preluare a apelor pluviale de la nivelul acoperisului; H. Refacerea finisajelor interioare (tavane, pereti, pardoseli); I. Refacerea instalatiilor interioare (termice, electrice, sanitare); J. Inlocuirea tamplariei interioare si exterioare; K. Dotarea cu toate elementele necesare desfasurarii activitatii didactice (echipamente, materiale, mobilier, etc); L. Montarea unui sistem de ridicare pentru persoanele cu dizabilitati. Corpul C – Cladire cantina – laborator pentru laboratorul pentru specializarile tehnologice : (tehnician analize produse alimentare. Tehnician in industria alimentara, ospatar, vanzator in unitati de alimentatie publica) : A. Inlocuirea hidroizolatiei la fundatii si soclu B. Refacerea, trotuarului perimetral C. Izolarea termica a peretilor exteriori perimetrali si a soclului prin anvelopare cu termosistem D. Reparatii locale sau inlocuire sarpanta daca este cazul (conform expertizei tehnice) E. Ignifugarea si tratarea impotriva microorganismelor a elementelor din lemn care compun sarpanta F. Termoizolarea podului si a planseului de peste subsol G. Inlocuirea invelitoareii si a sistemului de preluare a apelor pluviale de la nivelul acoperisului; H. Refacerea finisajelor interioare (tavane, pereti, pardoseli); I. Refacerea instalatiilor interioare (termice, electrice, sanitare); J. Inlocuirea tamplariei interioare si exterioare; K. Dotarea cu toate elementele necesare desfasurarii activitatii (echipamente, materiale, mobilier, etc); Dotari si echipamente Prin proiect se propun solutii privind : - modul de amenajare si dotare a salilor de clasa, al laboratoarelor; - modul de amenajare si mobilare interioara prin achizitionarea de mobilier, banci individuale si scaune pentru fiecare sala de clasa.
