

## Reparatii acoperis, igienizari interioare si exterioare HM Satulung pe Somes

I.D.: 4135992

---

Data publicarii	27.10.14	Coduri CPV	44112400-2
-----------------	----------	------------	------------

---

Termenul limita pentru depunere:	30.10.14	Pretul estimativ:	80.000,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------

---

Descriere: Pentru realizarea contractului sunt necesare urmatoarele cantitati de lucrari: 4.1. Reparatii la cladire calatori: - desfacere învelitoare tigle profilate - 400 mp; demontare jgheaburi si burlane - 90 ml; desfacere tencuieli interioare sau exterioare la pereti - 40 mp; înlocuire sipci 30 x 50 mm - 1100 ml; înlocuire elem. sarpanta lemn capriori - 105 ml; montare învelitoare din tabla ondulata de 0,5 tip "Lindab" - 400 mp; folie autocondens - 400 mp; coame din tabla pt tigle metalice - 80 ml; parazapezi - 46 ml; învelitoare din tabla zincata plana de 0,5 mm - 42 mp; reparatii dolii din tabla de 50 cm latime - 15 mp; jgheaburi din tabla protejata anticorrosiv - 68 ml; burlane din tabla protejata anticorrosiv - 22 ml; sort din tabla la cosuri fum - 8 ml; refacere cos fum din zidarie - 1,2 mc; reparatii streasina din scânduri - 52 mp; vopsitorie streasina - 52 mp; tencuieli interioare si exterioare de 2 cm - 40 mp; reparatii tencuieli la spaleti ferestre si usi - 64 ml; protectia muchii ziduri cu coltare tabla perforata - 64 ml; zugraveli lavabile exterioare cu vopsea alba în 2 straturi - 220 mp; montare geam tras de 3 mm - 5 mp; glet de ipsos de 3 mm la pereti - 188 mp; glet de ipsos de 3 mm la tavane - 86 mp; zugraveli lavabile interioare cu 2 straturi vopsea - 274 mp; pardoseli parchet laminat de 10 mm (inclusiv folie si pervazuri) - 20 mp; demontare usi si ferestre lemn - 20,70 mp; ferestre PVC cu geam termopan - 12,90 mp; usi din PVC - 7,80 mp; glafuri din PVC la ferestre - 8 ml; vopsitorii ulei pe tâmplarie lemn în 2 straturi - 72 mp; montare-demontare schela metalica tubulara - 40 mp; transportul materialelor prin purtat direct la 30 m - 8 to; transportul materialelor cu roaba la 30 m - 8 to; încarcarea materialelor în auto categ 1 - 8 to; descarcarea materialelor din auto categ 1 - 8 to; transport rutier al materialelor cu autocamion la 50 km - 8 to; transport moloz cu auto la 5 km - 8 to. 4.2. Reparatii cabine acari: - desfacere învelitoare tigle profilate - 110 mp; înlocuire sipci 30 x 50 mm - 420 ml; demontare jgheaburi si burlane - 60 ml; jgheaburi din tabla protejata anticorrosiv - 60 ml; burlane din tabla protejata anticorrosiv - 24 ml; revizuit învelitoare din tigle profilate (care se va executa cu tiglele rezultate din desfacerea învelitorii cladirii de calatori) - 110 mp; zugraveli cu doua straturi de lapte de var - 180 mp; reparatii coame la învelitori din tigle profilate - 54 ml.

---