

## Montare separator subteran pe colector de 400 mm Craiesti - Sanmartin

I.D.: 57833410

Documente participare:

- FisaDate\_DF1114566.pdf
- CLAUZE CONTRACTUALE.PDF
- CS Montare separator Craiesti Sanmartin.7z
- FORMULAR OFERTA.docx
- MODEL FORMULARE.doc
- DUAE\_CERERE\_121431.xml

---

Data publicarii	11.06.21	Coduri CPV	45255121-3
Termenul limita pentru depunere:	22.07.21	Pretul estimativ:	303.377,58 RON - 303.377,58 RON

---

Descriere: In anii anteriori pe traseul Craiesti- Sanmartin s-a ocupat Statia de Reglare Masurare Milasel, acesta fiind amplasata intr-o zona de vale. Periodic, cand se opreste compresorul de camp de la Craiesti are loc inundarea acestuia, fapt care conduce la neasigurarea livrarii gazelor in conditii de calitate impuse de codul retelei. Pentru evitarea unor astfel de situatii in amonte de SRM Milasel este necesar montarea unui separator subteran pentru retinerea apei si un rezervor de stocare de 20 mc cu posibilitate de vidanjare. Descrierea lucrarii: pentru a raspunde cerintelor din tema de proiectare se vor executa urmatoarele lucrari: - Montare separator subteran Dn400 pe colector Craiesti-Sanmartin Dn400; -Montare rezervor stocare impuritati de 20mc cu posibilitate de vidanjare; -Conducta colectare de apa de la separatorul subteran la rezervorul de impuritati; -Realizare imprejmuire robinete separator subteran; -Realizare imprejmuire rezervor stocare impuritati; -Realizare cale de acces auto din piatra sparta pentru accesul la rezervorul de stocare impuritati, conform Caietului de sarcini - Proiect tehnic nr.25/2019.

---