

Furnizare și instalare sistem supraveghere video în cadrul proiectului "Centru de îngrijire și asistență pentru persoane vârstnice în comuna Orlești", cod SMIS 125577

I.D.: 89924428

Data publicării	27.11.23	Coduri CPV	32323500-8
-----------------	----------	------------	------------

Descriere: În cadrul contractului va fi furnizat și instalat un sistem supraveghere video în cadrul proiectului "Centru de îngrijire și asistență pentru persoane vârstnice în comuna Orlești", cod SMIS 125577, având următoarele specificații tehnice: DVR HDCVI Pentabrid, AI, suportă camere HDCVI, AHD, TVI, CVBS, IP, 16 canale, rezoluție 5M-N, 4M-N, 1080P, 1080N Coding/H.265+/H.265/H.264+/H.264, 1 intrare/1 ieșire audio, RCA, 1 HDMI, 1 VGA, 1 SATA, 1 USB 2.0 & 1 USB 3.0, ONVIF, CGI. - 1 buc. DVR HDCVI Pentabrid, AI, suportă camere HDCVI, AHD, TVI, CVBS, IP, 8 canale, rezoluție 5M-N, 4M-N, 1080P, 1080N Coding/H.265+/H.265/H.264+/H.264, 1 intrare/1 ieșire audio, RCA, 1 HDMI, 1 VGA, 1 SATA, 2 USB 2.0, ONVIF, CGI. - 1 buc. HARDDISK 4TB - 1 buc. HARDDISK 2TB - 1 buc. CAMERĂ HDCVI DOME DE INTERIOR, 1/2.7" 5 MP CMOS, DAY/NIGHT (ICR), AWB, AGC, BLC, DWDR, 2DNR, 20FPS@5M, 25/30FPS@4M, SMART IR 50M, LENTILĂ 2.8MM (OPȚIONAL 3.6MM), 0.02LUX @F1.85, 30IRE, 0LUX IR PORNIT, DC 12V, -40°C ~ 60°C, IP50, PLASTIC - 15 buc. CAMERĂ HDCVI BULLET, 1/2.7" 5 MP CMOS, DAY/NIGHT (ICR), AWB, AGC, BLC, 2DNR, SMART IR 100M, LENTILĂ 3.6MM, 20FPS@5MP, 20FPS@4MP, 25FPS@1080P, DC 12V±10%, -40°C ~ 60°C, IP67, METAL. - 5 buc. SURSA 12V-15A - 2 buc. MUFA DE ALIMENTARE - 20 buc. VIDEOBALUN - 40 buc. MONITOR - TV LED FULLHD 42 INCH - 1 buc. MONTAJ ECHIPAMENTE DIVERSE STOCARE INREGISTRATOR IN RACK - 2 buc. PROGRAMARE SOFTWARE ECHIPAMENTE PROGRAMARE - 20 buc. CABLU UTP CAT6E CU INTEGRAL - 1650 m FIXARE CAMERE VIDEO ,ANSAMBLU DE INTERIOR ZID DE BETON/CARAMIDA, NORMALA DE INTERIOR - 15 buc. FIXARE CAMERE VIDEO ,ANSAMBLU DE EXTERIOR SPOR MANOPERA LUCRU LA INALTIME H=3-5.95 M - 5 buc. MONTAJ CAMERE VIDEO DE SUPRAVEGHERE, IN CARCASA CAMERA VIDEO INTERIOR - 15 buc. MONTAJ CAMERE VIDEO DE SUPRAVEGHERE, IN CARCASA CAMERA VIDEO DE EXTERIOR - 5 buc. PROGRAMARE SOFTWARE ECHIPAMENTE SOFTWARE IP COMPLEXITATE MEDIE - 1 buc. MUFARE CABLURI IP (CABLU UTP) - 40 buc. VERIFICARE FIXARE CAMERE VIDEO (FIXE/MOBILE AMPLASATE IN INTERIOR LUCRU LA INALTIME H<=2.95 M - 15 buc. VERIFICARE FIXARE CAMERE VIDEO(FIXE/MOBILE) AMPLASATE LA EXTERIOR LUCRU LA INALTIME H=3 -5.95M - 5 buc. VERIFICARE SOFTWARE DE PROCESARE-COMPLEXITATE - 2 buc. VERIFICARE FIXARE CAMERE VIDEO (FIXE/MOBILE) AMPLASATE LA EXTERIOR LUCRU LA INALTIME H=3 -5.95M - 5 buc. TUB IZOLANT, USOR PROTEJAT FLEXIBIL CU INVELIS DE MATERIAL DE PLASTIC, AVAND DIAMETRUL DE D=22MM - 50 m TUB IZOLANT, USOR PROTEJAT FLEXIBIL CU INVELIS DE MATERIAL DE PLASTIC, AVAND DIAMETRUL DE D=15MM - 500 m