
Lucrările de instalare a cablării structurate de date a Primăriei Poiana Lacului

I.D.: 94546134

Data publicării	13.03.24	Coduri CPV	45314320-0
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 63.000,00 RON - 63.000,00 RON

Descriere: Conditii refuzate: Lucrări de instalare a cablării structurate de date a Primăriei Poiana Lacului, reparare, reconfigurare rețea structurată și furnizare de materiale, accesorii și echipamente necesare. a. Canal de cablu b. Cablu UTP CAT6 c. Prize de rețea d. Alte materiale/echipamente: - 1 x Rack podea 42U 19" 600x800, negru - ASYTECH Networking - 2 x Bara alimentare aluminiu / PDU, 19 inch, 9 prize Schuko + switch, 16A, 3500W - 5 x Patch panel 24 porturi Keystone - 5 x Wire manager 24p - 120 x Conectori patch panel Keystone Cat6A - 120 x Patchcord Cat6 2m - 5 x Switch 24 porturi Gigabit, SMART Management - HIKVISION/TP-LINK - 1 x Sursa neintreruptibila - UPS 2000VA/1800W - 30 x Patchcord PC - 1 x Set suruburi rack - 2 x Cablu prelungitor de alimentare UPS, PC, 20 cm, Lanberg 40987, IEC 320 C14 la Schuko Reteaua de calculatoare va contine 45 de prize duble ethernet, fiind folosite 90 de porturi ethernet.
