

„Modernizare DJ 207N, Botosani - Curtesti - Cristesti - DN 28B, km 0+900 - 13+900”

I.D.: 374010

Documente participare:

- Caiet de sarcini.part1.rar.p7s
- Caiet de sarcini.part2.rar.p7s
- clauze contractuale model.pdf.p7s
- FisaDate_No114745_AP.pdf
- formulare.pdf.p7s
- Liste de cantitati.rar.p7s
- Planse.part1.rar.p7s
- Planse.part2.rar.p7s

Data publicarii	28.09.13	Coduri CPV	45233120-6
Termenul limita pentru depunere:	14.11.13	Pretul estimativ:	26.309.361,00 RON

Descriere: Lucrarile de constructie pentru „Modernizare DJ 207N, Botosani - Curtesti - Cristesti - DN 28B, km 0+900 - 13+900” cuprind urmatoarele categorii de lucrari: -Terasamente: Sapaturi;Umpluturi;Pregatirea platformei; -Structura rutiera:Strat anticontaminator, anticapilar, antigeliv din geotextil; -Strat de fundatie inferioara din balast 30 cm; -Strat de fundatie superioara din balast stabilizat cu liant hidraulic 18 cm; -Strat de legatura din beton asfaltic BADPC 25 - 7cm; -Strat uzura din BA 16 - 5 cm; -Acostamente din balast stabilizat;Emulsie cationica; -Scurgerea apelor: Santuri pereate 19.320 ml; Dren de interceptie - 1.060ml; Podete transversale 15 buc. ?=800mm, L=170 ml; 1 buc. ?=1500mm, L=20 ml; 2 buc. casetate tip P2, în lungime de 16,80ml; 1 buc. casetat tip C2, în lungime de 9,60ml; Podete laterale 36 buc. ?=600mm, L=225 ml; -Zid de sprijin cu h=1,5 m, l=600ml; - Pod peste pâraul Baiceni la km 5+640, cu structura din grinzi pretensionate nr. deschideri 1x14,00m, latime parte carosabila 9,00 m, lungimea totala a podului 19,20 m; -Drumuri laterale - 47 buc.;-Continuizarea santurilor in dreptul acceselor la proprietati-385 buc. Descrierea lucrarilor este disponibila în sectiunea Caietului de sarcini din cadrul prezentei documentatii de atribuire. Valoarea estimata totala a contractului de lucrari este 26.309.361 lei, fara TVA, echivalent a 5.866.470,6 euro, la cursul BNR din data de 12.09.2013, 1 euro = 4,4847 RON, din care valoarea estimata a cheltuielilor „diverse si neprevazute” este de 767.893 lei fara TVA, reprezentand un procent de 3,03% din valoarea estimata totala a contractului de lucrari (fara suma reprezentând cheltuieli diverse si neprevazute), fara TVA. Valoarea estimata a contractului fara cheltuieli diverse si neprevazute este de 25.541.468 lei, fara TVA. Nota: Cheltuielile diverse si neprevazute se vor calcula de fiecare ofertant, ca procent de 3,03% din valoarea ofertata si se vor include in oferta financiara finala. Ofertantii vor evidentia in Formularul F1 - Centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv, cheltuielile aferente cap. Diverse si neprevazute. Conform HG 28/2008 procentul de diverse si neprevazute nu se aplica la valoarea estimata a cheltuielilor privind organizarea de santier. Lucrarile reprezentând cheltuieli diverse si neprevazute se vor executa numai daca conditiile concrete o impun.
