
LUCRARI DE REPARATII GRADINITA CU PROGRAM NORMAL CISTEIUL DE MURES

I.D.: 22446458

Data publicarii	15.09.17	Coduri CPV	45453000-7
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ:	446.842,00 RON
-------------------	----------------

Descriere: - Soclurile se vor izola cu polistiren extrudat cu grosimea de minim 10 cm; - Termoizolarea placii de peste parter cu polistiren expandat de 20 cm grosime. Peste acesta se vor pune placaje de OSB de 18 mm grosime. - Pe conturul tâmplariei exterioare se realizeaza o captusire termoizolanta din polistiren extrudat în grosime de 2 cm a glafurilor exterioare inclusiv a solbancurilor. - Demolare cosuri de fum; - Refacere finisaje interioare si igienizare totala interior cladire; - Inlocuire tamplarie exterioara si interioara - usi din lemn, cu tamplarie PVC; - Inlocuire tamplarie exterioara din lemn cu tamplarie PVC cu geam termoeficient ; - Montare glafuri interioare si exterioare; - Inlocuire tinichigerie (jgheaburi , burlane, parazapezi etc.); - Inlocuire pardoseli; - Refacere trotuar de protectie al cladirii; - Refacere trepte scari acces cladire; - Realizarea unei rampe pentru persoane cu dizabilitati; - Refacerea sarpantei si acoperisului; - Realizarea unui tavan fals din gips carton; - Realizarea unui grup sanitar in incinta cladirii; - Realizarea unui sistem de siguranta, paratrasnet pentru cladire; - Realizarea circuitelor evacuare conform Normelor PSI. Se va acorda atentie pentru sensurile de evacuare a usilor, numar cai de evacuare, centrala PSI, etc. - Refacerea instalatiilor sanitare - Inlocuirea instalatiilor termice Inlocuire/ modernizare instalatii electrice - Instalare sistem detectie incendiu - Instalare sistem stingere incendiu
