

Constructie acoperis si terasa Statia de Epurare Aghiresu a Companiei de Apa Somes SA

I.D.: 56645754

Data publicarii	06.05.21	Coduri CPV	45261000-4
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	10.05.21	Pretul estimativ:	20.000,00 RON - 25.000,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------

Descriere: Se va construi un acoperis pe structura lemnoasa si invelitoare de tigla metalica, in 2 ape, cu suprafata totala de 100 mp. De asemenea se va construi o terasa pentru adapost scule cu suprafata de 30 mp. Suprafata totala de construit este de 130 mp. Materiale necesare: 1.Suruburi: 2000 bucati 2.Folie anticondens: 2 role 3.Lambriu lemn: 10 baxuri 4.Tigla metalica: 130 metri patrati 5.Coama : 5 bucati 6.Bordura fronton: 16 bucati 7.Capac coama: 2 bucati 8.Opritor zapada: 15 bucati 9.Gura scurgere: 2 bucati 10.Jgheab: 24 metri liniari 11.Capac: 4 bucati 12.Burlan: 6 metri liniari 13.Prelungitor: 2 bucati 14.Carlig scurt: 24 bucati 15.Cot: 6 bucati 16.Vopsea: 8 litri 17.Holsurub diametru 6 mm: 40 buc 18.Conespan diametru 12 mm: 20 buc 19.Profile U de 10 fara picior: 6 buc 20.Profile U de 10 cu picior: 3 buc 21.Cuie cu lungimea de 150 mm: 10 kg 22.Cuie cu lungimea de 200 mm: 5 kg 23.Cuie cu lungimea de 90 mm: 10 kg 24.Holsurub la cutie (pentru prindere placa OSB): 1 buc 25.Silicon: 1 buc 26.Placa OSB(grosime 8 mm): 3 buc 27.Corni 10/10 lungime 5 metri: 24 buc 28.Leturi cu lungime de 4 metri: 40 buc 29.Corni(pentru acoperis) 10/10 lungime 5 metri: 2 buc 30.Corni (pentru terasa) 10/12 lungime 4 metri: 3 buc 31.Corni 10/10 lungime 4 metri: 12 buc 32.Scoabe: 50 buc 33.Scandura de 10(grosime 2.5):1 metru cub Garantia lucrarii:24 de luni.
