

## Lucrari instalatie detectie semnalizare si alarmare la incendiu

I.D.: 68155634

Documente participare:

- Caiet de sarcini.pdf

---

Data publicarii	15.04.22	Coduri CPV	45312100-8
Termenul limita pentru depunere:	03.05.22	Pretul estimativ:	105.410,00 RON - 105.410,00 RON

---

Descriere: Lucrari instalatie detectie semnalizare si alarmare la incendiu - In vederea solicitarii Autorizatiei de securitate la incendiu pentru cladirea tratata sunt necesare a se realiza urmatoarele servicii ce constituie obiectul achizitiei: - Intocmirea unui nou Scenariu de securitate la incendiu in conformitate cu situatia actuala a cladirii si instalatiilor ce o echipeaza si cu prevederile Normativelor in vigoare. Stabilirea tuturor masurilor de natura tehnica si organizatorica ce necesita a fi implementate in vederea Obtinerii Autorizatiei S.I. - Intocmirea, verificarea cerinta Ci a proiectului tehnic faza PTh+De pentru Instalatia de detectare,semnalizare si alarmare la incendiu ce va echipa cladirea; - Intocmirea, insusirea planurilor actuale de arhitectura a cladirii (relevee, fatade,invelitoare, plan de situatie) - se va realiza de arhitect cu drept de semnatura; - Intocmirea documentatiei necesara solicitarii Avizului de securitate la incendiu in conformitate cu prevederile OMAI 129/2016. - Verificarea, cerinte Cc si Ci a proiectelor,documentelor de executie,dispozitii de santier; - Intocmire plan evacuare si documentatie,proceduri de interventie in situatie de urgenta si in caz de incendii; - Reprezentarea beneficiarului la ISU Dobrogea in vederea obtinerii Autorizatiei S.I. - Consultanta oferita Beneficiarului in domeniul securitatii la incendiu ; - Intocmire de proceduri, de natura tehnica si organizatorica, necesare a fi implementate de catre beneficiar ulterior obtinerii Autorizatiei S.I. In vederea solicitarii Autorizatiei de securitate la incendiu pentru cladirea tratata sunt necesare a se realiza urmatoarele lucrari , ce constituie obiectul achizitiei: - Instalatie de detectare,semnalizare si alarmare la incendiu, conform proiect tehnic ce se va realiza si compusa din: centrala alarmare adresabila 2 cai de transmisie,,detectoare fum , butoane manuale ,sirene,module,cabluri, apelator telefonic semnalizare, accesorii montaj; - inlocuire ferestre parter si etaj 1 zona casa scara evacuare exterioara cu ferestre din tamplarie fixa incombustibila si geam armat. - procurare,montaj usa EI-15-C (usa evacuare scara exterioara etaj 1) - procurare, montaj chepeng rf30 minute 1x1m - obtinere aviz RAJA Constanta, proiect si lucrari RAJA pentru realizare bransament din conducta DN200 pentru hidrant exterior DN 80 propus. - procurare montaj hidrant exterior dn80 suprateran,inclusiv conducta alimentare PEHD-PN10-DN110 din bransament RAJA. - confectii metalice,refacere scara metalica exterioara pentru latime treapta 1,2 m; - refacere usi evacuare parter pentru a avea deschiderea spre exterior (inversare sens deschidere usi). la sediul Gradinitei cu program normal „Zubeyde Hanim,, Constanta, conform caietului de sarcini si listelor de cantitati.