

Proiectare si executie lucrari aferente obiectivului "Construire locuinte sociale, orasul Darabani, judet Botosani"

I.D.: 65710609

Data publicarii 31.01.22

Coduri CPV 45210000-2

Pretul estimativ: 4.605.343,54 RON - 4.605.343,54 RON

Descriere: Proiectare si executie lucrari aferente obiectivului "Construire locuinte sociale, orasul Darabani, judet Botosani" Prin acest contract se doreste construirea unui Bloc de locuinte cu functiunea de locuinte sociale colective P+3E+M, situat in orasul Darabani, judetul Botosani, realizarea amenajarilor din incinta, realizarea bransamentelor la utilitati, precum si amenajarea terenului aferent acestora. Cladirea va avea Suprafata construita = 397,1 mp, Suprafata desfasurata = 1826,5 mp, Numar total de apartamente = 24 , Suprafata locuibila= 697.18mp, Arie utila = 1346.85 mp. Cladirea va avea urmatorul sistem constructiv: infrastructură cu fundații continue, sub forma de grinzi de fundare din beton armat, suprastructura formată din structură pe cadre cu stalpi, grinzi și planșee din beton armat cu ziduri exterioare din zidărie de 30 cm grosime și se vor termoizola la exterior cu vata minerala bazaltica de 15 cm grosime, iar cele interioare de 25 cm si respectiv de 15 cm, iar sarpanta din lemn cu invelitoare din tabla tip tigla. Peretii se vor tencui la interior si se vor zugrăvi cu var lavabil. Planșeele vor fi din beton armat si pardoselile din gresie sau parchet, in functie de destinația spațiului. Tâmplăria se va executa din P.V.C. cu geam termopan. De asemeni in cadrul proiectului se vor realiza alei pietonale 160,90 mp, cai de acces auto si parcuri 312,00 mp, spatii verzi 642,00mp. Nu face obiectul prezentei proceduri proiectarea si executarea lucrarilor de bransament electric, bransament si retele exterioare de alimentare cu apa si canalizare. Descrierea lucrarilor este prezentata in Studiul de Fezabilitate atasat. Descrierea detaliata a serviciilor este disponibila in sectiunea Caietul de sarcini din cadrul prezentei documentatii de atribuire. Cantitatile de lucrari prezentate in cadrul Studiului de fezabilitate atasat sunt orientative, cantitatile finale vor fi stabilite dupa intocmirea proiectului tehnic, urmand ca decontarea lucrarilor sa se faca la lucrari real executate conform formularelor F3, F4