

## Lucrari de construire poarta acces justitiabili sediu Buftea

I.D.: 57321514

---

Data publicarii	25.05.21	Coduri CPV	45421148-3
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 4.330,00 RON - 4.330,00 RON

---

Descriere: Demolare soclu de beton gard existent pe lungimea de 1m, inaltime 0,4m si grosime de 0,25m 1 buc x 300 lei = 300 lei Adus placa de beton din interiorul curtii la nivelul carosabilului prin spargere 1mp 1mp x 200 lei = 200 lei Demontare panou gard existent intre stalpul 2 si 3 1 buc x 240 lei = 240 lei Creare rama poarta cu dimensiunea de 980x1600mm din teava rectangulara de 40x30mm si adaugare cate 2 platband paralele 30mm sus, jos si in zona de mijloc (980mm) pastrand arhitectura gardului existent ce va fi prevazuta cu 3 balamale metalice diametru 20mm pe partea stanga cum se intra in curte din strada cu deschidere catre interiorul curtii 1 buc x 500 lei = 500 lei Inserare 7 bare de teava rectangulara 20x20mm respectand linia si modelul gardului existent in acea zona 1 buc x 230 lei = 230 lei Zavor metalic cu posibilitate aplicare lacat 1 buc x 60 lei = 60 lei Zavor de blocare in pozitia deschis care intra intr-o teava inserata in carosabil 1 buc x 30 lei = 30 lei Sudare in partea opusa balamalelor un platband 30mm sau cornier 30x30mm care sa limiteze deschiderea portii catre exterior 1 buc x 60 lei = 60 lei Realizare zona de racord cu dimensiunile 1000x1350mm intre carosabilul interior curtii si trotuarul domeniului public 1 buc x 700 lei = 700 lei Spargere beton din zona spatiului verde pe suprafata de 1,35mp unde vor fi plantate pavele de tip H astfel incat sa se ajunga de la nivelul trotuarului la nivelul carosabilului din curte 1 buc x 400 lei = 400 lei Inchidere zona p

---