

## **Modernizare scheme AAR pe cuple 6kV și 0,4kV si integrare in sistem SCADA existent**

I.D.: 43574863

---

Data publicarii	19.07.19	Coduri CPV	45317300-5
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ:	281.400,00 RON - 281.400,00 RON
-------------------	---------------------------------

---

Descriere: Lucrarea consta în înlocuirea echipamentelor numerice pentru automatizare AAR existente cu echipamente compatibile cu aplicația SCADA și terminalele numerice de protecție existente cu care va trebui să comunice folosind ciclul de monitorizare "watchdog", probe și verificări pentru confirmarea funcționalității AAR implementat, automatizări, măsurări. Lucrarile se vor executa: Pentru stațiile de 6 kV: - AAR clasic realizat ce relee intermediare, cu cheie de alegere regimuri (conectat/deconectat/cu revenire) situat în compartimentul celulei cuplei longitudinale dintre secțiunile BL-BM , stația SPG 6 kV; - AAR clasic realizat ce relee intermediare, cu cheie de alegere regimuri (conectat/deconectat/cu revenire) situat în compartimentul celulei cuplei longitudinale dintre secțiunile BN-BP, stația CTP 6 kV. Pentru stațiile de 0,4 kV: - AAR CA-CB stația termoficare; - AAR CC-CD stația CTP; - AAR CG-CH-CJ-CK Stația epurare; - AAR CL-CM stație SPG; - AAR CU-CV Stație neutralizare. Mentionam ca AAR-urile existente sunt realizate cu PLC de generație veche, care nu pot fi integrate în sistemul SCADA. Detalierea lucrarilor se regasesc in Caietul de Sarcini care va fi transmis pe email ofertantului.

---