

## lucrari de reparatii generale si de renovare.

I.D.: 32453672

---

Data publicarii	04.12.18	Coduri CPV	45453000-7
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ:	108.568,99 RON - 108.568,99 RON
	31.255,88 RON - 31.255,88 RON
	166.823,23 RON - 166.823,23 RON
	115.413,18 RON - 115.413,18 RON
	15.347,62 RON - 15.347,62 RON

---

Descriere: 4. CP Delfinul, str. Bujorului nr.9, loc. Agigea, jud. Constanta, Se vor executa lucrari de: - desfacere a învelitorii deteriorate; - refacere astereala si sarpanta; - refacerea învelitorii cu tabla tip Lindab; - montarea de jgheaburi și burlane; 2. CIA Armonia, str. Mangaliei nr.53, Negru-Vodă, jud. Constanța, Se vor executa lucrari de: - reparații tencuieli interioare, amorsari, vopsitorii cu var lavabil de interior; - demontare a usilor de lemn vechi și deteriorate; adaptarea ușilor provenite din sponsorizare la dimensiunile ușilor din centru și montarea lor. Înlocuirea unor uși din lemn cu uși din tâmplarie PVC cu geam termopan; - se vor desface vechile placaje de gresie și faianță, se vor reface straturile suport și se vor monta placaje noi de gresie și faianta, - se vor adapta cabinele de dus la nevoile beneficiarilor utilizatori de scaun rulant. 3. CRRN Artemia, str. Eroilor nr.28, loc. Techirghiol, jud. Constanța, Se vor executa lucrări de: - reparatii tencuieli exterioare si zugravit exterior; - refacere acoperis foisoare; - reparat stalpi de sustinere foisor, reparat bancute, vopsit lemnie foisoare;. 1. Locuințe Protejate Cumpăna, str. Straja, loc. Cumpăna, jud. Constanța, Se vor executa lucrari de: - reparatii tencuieli exterioare si zugravit exterior la casutele complexului rezidential; - refacere soclu cladiri si terase; - refacere zidarie gard, reparatii tencuieli si zugravit gard atat in fata cat si in spatele centrului, înlocuire a placilor de policarbonat, montare platband de sustinere placi policarbonat, inlocuirea unei porti, precum si vopsirea tuturor partilor metalice; - refacere pavaj trotuare zone trafic din incinta centrului; 5. CSC ORIZONT, str. Horia Agarici nr. 5, Constanța, Jud. Constanța, Se vor executa: - lucrari de desfacere a acoperisului de azbociment al atelierului; - lucrari de desfacere a invelitorii de carton bituminat; - lucrari de desfacere astereala acoperis; - lucrari de inlocuire a elementelor de sarpanta deteriorate; - lucrari de refacere astereala din scanduri de rasinoase; - lucrari de refacere a stratului de carton bituminat; - lucrari de refacere a invelitorii din tabla ondulata tip Lindab; - lucrari de refacere a tavanului atelierului cu placi OSB; - lucrari de compartimentare cu pereti din rigips cu montanti metalici; - lucrari de compartimentare prin zidarie din blocuri mici din beton; - lucrari de refacere a instalatiei sanitare si amenajare a unui grup sanitar prin montarea unui lavoar cu baterie amestecatoare.

---