

LOTUL 1 - Lucrari necesare pentru obținerea autorizației ISU la Colegiul Tehnic de Industrie Alimentara “Terezianum” - (corp nou), amplasat pe str. Postavarilor nr. 18, mun. Sibiu
LOTUL 2 - Lucrari necesare pentru obținerea autorizației ISU la Gradinița cu PP “Frații Grimm” amplasata pe str. Oituz nr. 27, mun. Sibiu
LOTUL 3 - Lucrari necesare pentru obținerea autorizației ISU la Gradinița cu PP nr. 22 amplasata pe str. Calea Poplacii nr.11 mun. Sibiu

I.D.: 28106509

Data publicării	14.05.18	Coduri CPV	45262600-7
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ:	323.395,79 RON
-------------------	----------------

Descriere: LOTUL I - Lucrari necesare pentru obținerea autorizației ISU la Colegiul Tehnic de Industrie Alimentara “Terezianum” - (corp nou) Cheltuieli pentru investitia de baza (C+M): 103.510 lei - fara TVA Organizare de șantier: 2.520 lei Valoarea totala estimata fara suma aferenta procentului de diverse și neprevazute: 103.510 lei fara TVA LOTUL II - Lucrari necesare pentru obținerea autorizației ISU la Gradinița cu PP “Frații Grimm” Cheltuieli pentru investitia de baza (C+M) : 130.035,79 lei - fara TVA ,datorita faptului ca în devizul general, cap.4, secțiunea 4.3 - utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu montaj este alocata suma de 32.303 lei. Organizare de șantier: 0 lei Valoarea totala estimata fara suma aferenta procentului de diverse și neprevazute: 130.035,79 lei fara TVA LOTUL III - Lucrari necesare pentru obținerea autorizației ISU la Gradinița cu PP nr. 22 Cheltuieli pentru investitia de baza(C+M): 89.850 lei-fara TVA Organizare de șantier: 450 lei Valoarea totala estimata fara suma aferenta procentului de diverse și neprevazute: 89.850 lei fara TVA LOTULI- Instalatie detectie si semnalizare incendiu adresabila : compus din Centrala detectie, Terminal repetator, 82 Detectori de fum/temperatura cu soclu, 5 Butoane de incendiu, 5 sirene interne, sirena externa, cabluri, pat cablu si accesorii - Instalatii electrice de iluminat de siguranta : compus din 23 corpuri iluminat siguranta 8 w tip CISA, 5 corpuri iluminat hidranti, 26 kit emergenta pentru corpuri iluminat, intrerupatoare, cabluri si accesorii, instalatie impamantare LOTUL II - Lucrari de arhitectura si rezistenta cladirii: Lucrari exterioare la cladire: Zidarie BCA ecran antifoc,Tencuiala pe baza de mortar pentru ecran antifoc,Ferestre EI 15',Ferestre cu dimensiunea de 225x170 cm,Ferestre cu dimensiunea de 55x55 cm, Uși EI 15' acces scara exterioara,Sistem de autoînchidere pentru uși exterioare,Scara metalica exterioara elicoidala, rampa cu lățimea de 1,25 m, h ~ 3 m, balustrada, vopsitorie Lucrari interioare:Montare trapa pentru evacuare fum,Trapa pentru evacuare fum 100x100 cm cu sistem automat și manual,Chepeng acces pod EI 30' 80x80 cm,Umplere goluri cu zidarie BCA,Desfacere zidarie,Tencuiala goluri,Vopsitorie lavabila la interior,Ușa simpla din PVC 95x210,Sistem de autoînchidere pentru uși,Uși EI 15',Uși EI 30',Fereastra interioara EI 30' 100x100 cm,Sistem trapa fum la fereastra existenta scara acționare automata și manuala LOTUL III -Instalatie detectie si semnalizare incendiu adresabil,Instalatii electrice de iluminat de siguranta,Instalatie paratrasnet,Refacere traseu hidranti interior.Se vor executa lucrarile conform specificatiilor din Caietul de sarcini, a listelor de cantitati si a proiectelor tehnice;Valoarea estimata a lucrarilor ce fac obiectul prezentei proceduri de achiziție este de: 323.395,79 lei fara TVA