

## **Execuția Lucrărilor de modernizare a plotului de irigații SPP 12, în cadrul proiectului cu titlul "MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII DE IRIGATII PE SUPRAFATA PLOTULUI SPP12 AFERENT O.U.A.I. FACAENI SPP12+13, JUDETUL IALOMITA"**

I.D.: 85202570

---

Data publicarii	28.07.23	Coduri CPV	45232120-9
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ:	5.468.126,49 RON - 5.468.126,49 RON
-------------------	-------------------------------------

---

Descriere: Se vor executa, in conformitate cu cerintele proiectului tehnic si a caietelor de sarcini, respectiv - Execuția Lucrărilor de modernizare a plotului de irigații SPP 12, în cadrul proiectului cu titlul "MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII DE IRIGATII PE SUPRAFATA PLOTULUI SPP12 AFERENT O.U.A.I. FACAENI SPP12+13, JUDETUL IALOMITA", finantat prin Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală - Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020. Potrivit devizului general estimativ aferent proiectului tehnic rezulta o Valoarea totala estimata de 5.468.126,49 lei fara TVA, din care neeligibil 0 lei fara TVA, astfel: Cap. 4.1 Valoare estimata - Constructii si instalatii: 4.005.413,34 lei fara TVA din care neeligibil 0 lei. Cap. 4.2 Valoare estimata - Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale: 152.372,03 fara TVA din care neeligibil 0 lei. Cap. 4.3 Valoare estimata - Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesita montaj: 1.280.356,49 lei fara TVA din care neeligibil 0 lei. Cap. 5.1 Valoare estimata - Organizare de Santier: 29.984,63 lei fara TVA din care neeligibil 0 lei. Valoarea estimata fara TVA: 5.468.126,49 Moneda: RON Natura si cantitatea lucrarilor: Prin proiect se propune retehnologizarea si modernizarea infrastructurii secundare de irigații aferente Plotului SPP12 din cadrul OUA I FACAENI SPP12 + SPP13, prin modernizarea instalatiilor si adaptarea schemei hidrotehnice existente la o schema hidrotehnica modernizata, cu utilaje, conducte si aparatura de masura si control noi, cu racordarea la utilitati si la sistemul de contorizare a apei. Lucrarile constau in Modernizarea statiei de pompare SPP 12 si Modernizarea statiei de distributie a apei pentru irigații, prin realizarea unui nou sistem de distributie de tip retea ramificata, formata din tuburi PEHD, PE100, PN8, SDR 21. Prezentul contract nu cuprinde achizitia de Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj.

---