

Lucrari de refacere zone verzi (parcuri, scuaruri, platbande si alte zone verzi) din sectorul 2 al Municipiului Bucuresti - 2 loturi

I.D.: 47474092

Data publicarii 23.06.20 Coduri CPV 45112710-5

Pretul estimativ: 6.150.184,21 RON - 6.150.184,21 RON
4.537.704,88 RON - 4.537.704,88 RON

Descriere: 2. Lotul 2 - Lucrari de refacere zone verzi (parcuri, scuaruri, platbande si alte zone verzi) din sectorul 2 al Municipiului Bucuresti - Zona 2, Operatiunile aferente lucrarilor de refacere zone verzi (parcuri, scuaruri, platbande si alte zone verzi) in cadrul lotului 2 se refera la: - Pregatirea terenului destinat gazonului prin decaparea terenului de buruieni, eliminarea pietrelor si a altor corpuri straine, scoaterea acestora la marginea zonei de lucru, incarcata in masini si transport la groapa de gunoi; - Maruntirea pamantului manual sau mecanizat; - Nivelarea si greblarea terenului; - Montarea ruloului de gazon. Daca suprafata terenului este foarte bine pregatita se poate monta direct pe pamant ruloul de gazon. In cazul in care exista si locuri unde suprafata terenului nu se poate marunti corespunzator, atunci se va folosi in prealabil nisip pentru a obtine o suprafata pretabila montarii de rulou de gazon. Toate resturile vegetale vor fi scoase la marginea zonei de lucru si transportate la groapa de gunoi. - Montarea bordurilor, care se va face in locatiile indicate de beneficiar si care include: sapatura manuala/mecanizata pentru executia fundatiei din beton, pe care se vor monta 2 bucati borduri medii prefabricate din beton, avand dimensiunea 50 x 12 x 25 cm, evacuarea deseurilor la marginea zonei de lucru, materialele necesare, manopera de montaj, transportul rutier al materialelor in locatia respectiva, precum si evacuarea deseurilor rezultate la groapa de gunoi. - Tavalugirea suprafetei cu rulou de gazon pentru o mai buna aderenta a ruloului de gazon pe suprafata terenului si primul udat din abundenta cu cisterna. Suprafata aferenta lotului 2, pe care se vor executa lucrarile de refacere a zonelor verzi, este de 212.650 mp.. 1. Lotul 1- Lucrari de refacere zone verzi (parcuri, scuaruri, platbande si alte zone verzi) din sectorul 2 al Municipiului Bucuresti - Zona 1, Operatiunile aferente lucrarilor de refacere zone verzi (parcuri, scuaruri, platbande si alte zone verzi) in cadrul lotului 1 se refera la: - Pregatirea terenului destinat gazonului prin decaparea terenului de buruieni, eliminarea pietrelor si a altor corpuri straine, scoaterea acestora la marginea zonei de lucru, incarcata in masini si transport la groapa de gunoi; - Maruntirea pamantului manual sau mecanizat; - Nivelarea si greblarea terenului; - Montarea ruloului de gazon. Daca suprafata terenului este foarte bine pregatita se poate monta direct pe pamant ruloul de gazon. In cazul in care exista si locuri unde suprafata terenului nu se poate marunti corespunzator, atunci se va folosi in prealabil nisip pentru a obtine o suprafata pretabila montarii de rulou de gazon. Toate resturile vegetale vor fi scoase la marginea zonei de lucru si transportate la groapa de gunoi. - Montarea bordurilor, care se va face in locatiile indicate de beneficiar si care include: sapatura manuala/mecanizata pentru executia fundatiei din beton, pe care se vor monta 2 bucati borduri medii prefabricate din beton, avand dimensiunea 50 x 12 x 25 cm, evacuarea deseurilor la marginea zonei de lucru, materialele necesare, manopera de montaj, transportul rutier al materialelor in locatia respectiva, precum si evacuarea deseurilor rezultate la groapa de gunoi. - Tavalugirea suprafetei cu rulou de gazon pentru o mai buna aderenta a ruloului de gazon pe suprafata terenului si primul udat din abundenta cu cisterna. Suprafata aferenta lotului 1, pe care se vor executa lucrarile de refacere a zonelor verzi, este de 159.268 mp..