
Proiectare si executie lucrari pentru obiectivul „ Amenajare trotuare pietonale pe DN7 (Pitesti - Rm. Valcea) zona Prislopul Mic, de la Km 125+400, partea dreapta, in Comuna Bascov, Judetul Arges”

I.D.: 52240069

Data publicarii 04.12.20

Coduri CPV 45233161-5

Pretul estimativ: 946.240,16 RON - 946.240,16 RON

Descriere: Proiectare si executie lucrari pentru obiectivul „ Amenajare trotuare pietonale pe DN7 (Pitesti – Rm. Valcea) zona Prislopul Mic, de la Km 125+400, partea dreapta, in Comuna Bascov, Judetul Arges" conform caietului de sarcini. Achiziția se referă la atribuirea serviciilor de întocmire proiect tehnic, caiete de sarcini, detalii de execuție, documentații pentru obținerea de acorduri actualizate și autorizație de construire, proiectul de organizare a execuției lucrărilor, asistență tehnică pe perioada implementării proiectului și execuția lucrărilor, pentru obiectivul de investiție "Amenajare trotuare pietonale pe DN7 (Pitesti – Rm. Valcea) zona Prislopul Mic, de la Km 125+400, partea dreapta, in Comuna Bascov, Judetul Arges" Lucrarile proiectate sunt amplasate in Judetul Arges, Comuna Bascov, sat Prislop, pe partea dreapta a drumului national DN7 Pitesti – Rm. Valcea, incepand din zona pozitiei Km125+400 (zona str. Aleea Constantinescu) si pana in zona panoului ce indica limita adminisitrativa cu comuna Draganu, lungime trotuar proiectat L = 1353m. Trotuarul se va realiza doar pe partea dreapta a DN7, pe zona verde cuprinsa intre santul existent de la marginea drumului national si limitele de proprietate existente. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea prezentului obiectiv de investitii: a. obiectiv general: - asigurarea circulatiei pietonale in conditii de siguranta si confort in in zona. b. obiective specifice: - asigurarea nevoilor de mobilitate a localnicilor pe cai pietonale sigure, indiferent de anotimp; - accesul copiilor de vârsta prescolara si scolara la educatie; - stimularea dezvoltarii social-economice a localitatii; In urma analizei tehnico economice, solutia propusa pentru proiectul tehnic, varianta constructiva optima si recomandata beneficiarului este urmatoarea : Scenariul tehnic nr. 1 – structura rutiera pentru trotuare (SRT1) cu beton asfaltic pe beton de ciment si fundatie din balast: Acest scenariu presupune realizarea trotuarului prin executia unui sistem rutier cu beton asfaltic care sa asigure desfasurarea circulatiei pietonale in conditii normale in orice perioada a anului. Sistemul rutier SRT1 propus prezinta urmatoarea alcatuire (in cale curenta): _ decapare pamant vegetal /demolare/desfacere betoane existente pe o adancime medie de 35 cm; _ compactarea patului trotuarului premergator asternerii fundatiei din balast; _ fundatie din balast (agregate naturale de balastiera neconcasate, sort 0-63mm, prelucrate prin sortare) de 15cm grosime dupa compactare conform SR EN 13242+A1, STAS 6400, SR EN 13285; _ strat de baza din beton de ciment clasa C16/20 de 15cm grosime conf. SR EN 206+A1; _ executie strat de uzura din beton asfaltic BA 8 rul 50/70 (BA8) de 4cm grosime conf. SR EN 13108-1, AND 605 (cu agregate naturale de cariera prelucrate prin concasare si sortare). Lucrarea se încadreaza conform HG 766/1997 si Legii 10/1995 (ambele cu modificarile si completerile ulterioare în categoria de importanta "C" (normala) pentru obiectivele de investitii proiectate. Termenul de prestare a serviciilor de proiectare – intocmire P.T.+D.E.+C.S.+D.T.A.C. este de 75 zile. Termenul de executie a lucrarilor este de 120 zile.

1. Documentatia de proiectare pentru obiectivul de investitie „ Amenajare trotuare pietonale pe DN7 (Pitesti – Rm. Valcea) zona Prislopul Mic, de la Km 125+400, partea dreapta, in Comuna Bascov, Judetul Arges" in urmatoarele faze de proiectare: PT +CS+DE+DTAC; 2. Lucrarile de executie, in conformitate cu prevederile proiectului tehnic, prescriptiilor tehnice, standardelor in vigoare si prevederilor din DALI. 3. Asistenta tehnica din partea proiectantului de specialitate pe perioada implementarii proiectului in conformitate cu prevederile legate in vigoare. Valoarea estimata fara TVA (numai in cifre): 946240.16 lei din care: • Valoare aferenta intocmirii de documentatii tehnice in vederea obtinerii de avize/acorduri/autorizatii – DTAC – conform art. 3.5.4 din devizul gen. = 20000 lei fara TVA • Valoare aferenta Proiect tehnic si detalii de executie conform art. 3.5.6 din devizul gen. = 37000 lei fara TVA • Valoare afereta Asistentei tehnice din partea proiectantului- conform art. 3.8.1 din devizul gen = 3000 lei fara TVA • Valoare C+M = 886240.16 lei fara TVA, in cadrul caruia este inclusa valoarea O.S conform art. 5.1.1 in devizul gen. = 17377.26 lei fara TVA.
