

Tiefe schonende Sprengverdichtung (T-SSPV) im Bereich östliche Rutschungsflanke, TRL Nachterstedt/Schadeleben

I.D.: 88427189

Data publicarii	24.10.23	Coduri CPV	45111230
--------------------	----------	------------	----------

Descriere: - Einrichtung, Unterhaltung und Rückbau der Baustelleneinrichtung,- Massenabtrag und - Umlagerung sowie Herstellung eines Arbeitsplanums zur Begradigung der Vergütungsfläche mittels Erdbautechnik,- Ertüchtigung von Zufahrten,- Herstellen von Perforationsbohrlöchern (Kern- und Schneckenbohrungen), ca. 100 Stück- Herstellen von Sprengbohrlöchern, besetzen und sprengen, ca. 290 Stück- Bereitstellung Onlinespeicher,- Aufmaß der Arbeitsebene der Sprengfläche vor Beginn und nach Beendigung der Arbeiten,- baubegleitende Vermessungen,- Durchführung von Drucksondierungen, ca. 500 m- Baustelle beräumen,- Bestandsvermessung und Abschlussdokumentation.
