

## Lucrări de "Consolidare și restaurare Biserica Manea Brutarul"

I.D.: 38178554

Data publicării 02.09.19 Coduri CPV 45262690-4

Pretul estimativ: 3.640.861,00 RON - 3.640.861,00 RON

Descriere: Domeniul contractului: constructii civile Regimul de inaltime: parter Inaltimea maxima a turlei (fara cruce): 18,40m Inaltimea maxima la cornisa naos si pronaos: 7,40 m Suprafata construita: 208 mp Suprafata utila totala: 139 mp Monument istoric in grupa A<sup>2</sup>, pozitia 512 cod B-II-m-A conform Listei Monumentelor Istorice din Municipiului Bucuresti Clasa II de importanta a cladirilor, conform Normativ P100-2006 si P100-3-2008, gradul III de rezistenta la foc, categoria de importanta B, conform HGR 123/2008. Lucrările care se vor executa sunt lucrări de construcții civile și se referă în principal la: Păstrarea și restaurarea volumetriei exterioare a bisericii în forma actuală și completarea ei cu forma consemnată de releveul efectuat în 1943: - refacerea frontoanelor, - liftarea acoperișului, refacerea bolții interioare de peste pronaos, includerea picturilor descoperite în spațiul interior al bisericii, - racordarea cupolei plafonului la arcele care delimitează în prezent în pod aceste picturi. - decopertarea unei suprafețe de aprox. 5-5 m în jurul bisericii și racordarea acestui trotuar la cota 0,00 interioară existentă, astfel încât să existe o treaptă între cota interioară a pardoselii și exterior. Consolidare: - realizarea unei centuri de fundație de beton pe tot conturul actual al construcției, - pardoseală nouă din beton armat de 10 cm grosime pe un pat de pietriș de 30 cm grosime, - cămășuirea cu beton armat a bazei turlei, ascunsă în volumul acoperișului turlei, - sistem de centuri de beton armat la nivelul cornișei bisericii, - cămășuire a cupolelor absidelor laterale și de la altar, - înlocuirea bolții semicilindrice de lemn de peste pronaos și re poziționarea ei, - înlocuirea planșeului din lemn și a grinzii care susține planșeul din lemn în zona cafasului, - supra betonarea bolților și cupolelor acoperișului, - revizuirea și consolidarea structurii de lemn a turlei, Se vor executa: - reparații la pereții de zidărie legate de consolidarea structurii de rezistență, - reparații la acoperiș, se va reface în totalitate acolo unde e cazul, șarpanta și învelitoarea, - refacerea finisajelor interioare și exterioare în acord cu finisajele inițiale, se vor reface instalațiile electrice, de termice (cetrala termică, instalație de încălzire interioară, instalații de ventilare - climatizare) și sanitare.