

„ Modernizare Strazi in localitatea Nojorid, comuna Nojorid, judetul Bihor - LOT 1”

I.D.: 24062536

Documente participare:

- 7-418300.zip

| | | | |
|-----------------|----------|------------|------------|
| Data publicarii | 20.11.17 | Coduri CPV | 45233120-6 |
|-----------------|----------|------------|------------|

| | | | |
|----------------------------------|----------|-------------------|------------------|
| Termenul limita pentru depunere: | 07.12.17 | Pretul estimativ: | 4.209.065,00 RON |
|----------------------------------|----------|-------------------|------------------|

Descriere: Descriere succinta: Prin proiectul tehnic se propun a fi executate lucrari de modernizare strazi in localitatea Nojorid, comuna Nojorid, LOT 1, judetul Bihor”: -Modernizarea presupune realizarea unui carosabil cu latimea de 5,50 ml incadrat de borduri de 20/25 de ambele parti ale partii carosabile. Sistemul de evacuare si colectare a apelor pluviale consta intr-o conducta principala de colectare a apelor prin intermediul gurilor de scurgere care sunt amplasate de ambele parti. Astfel in final latimea platformei va fi variabila si va consta in parte carosabila, spatiu verde unde se va amplasa conducta principala de colectare, si doua acostamente de 1 ml latime pe ambele parti. Lungimea totala a strazilor este de 3.377,43 ml iar in tabelul de mai jos sunt aratate lungimile fiecarei strazi care urmeaza a fi modernizate Valoarea totala estimata a achizitiei: este de 4.209.065 lei fara TVA, respectiv 931.724,41 euro fara TVA (la cursul euro/leu stabilit de Banca Centrala Europeana, valabil la data de 03 ianuarie a anului 2017 în care se demareaza procedura de atribuire fiind de 1 euro = 4,5175 lei). Din devizul general al proiectului, valoarea estimata a achizitiei este constituita din urmatoarele linii bugetare (valori fara TVA) Capitolul 4: Cheltuieli pentru investitia de baza: Subcapitolul 4.1.1 Lucrari de constructii si instalatii 3.167.685 lei fara TVA Subcapitolul 4.1.2 Lucrari de constructii de canalizare pluviala 958.849 lei fara TVA Subcapitolul 5.1.1: Lucrari de constructii si instalatii aferente Organizarii de santier 82.531 lei fara TVA .
