

Execuție de lucrări pentru rest de executat si lucrari suplimentare in cadrul obiectivului de investitii "MODERNIZARE STRAZI IN LOCALITATEA VOIVODENI, COMUNA DRAGU, IN LUNGIME DE 1640 M"

I.D.: 71543187

Data publicarii	26.07.22	Coduri CPV	45233142-6
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 152.390,00 RON - 152.390,00 RON

Descriere: Prin Execuția lucrărilor de construcție in cadrul proiectului "MODERNIZARE STRAZI IN LOCALITATEA VOIVODENI, COMUNA DRAGU, IN LUNGIME DE 1640 M" - LUCRĂRI REST DE EXECUTAT SI LUCRARI SUPLIMENTARE" se vor executa lucrari dupa cum urmeaza: 1. REST DE EXECUTAT-Construire podet in localitatea Voievodeni, pe strada Dosu: Operatiunile necesare a se efectua, pentru realizarea structurii rutiere cuprind următoarele categorii de lucrări: TERASAMENTE, FUNDATII, ELEVATII, PLACA DIN BETON ARMAT DE TIP DALA, CALEA PE POD, RACORDAREA CU TERASAMENTELE 2. Zid de sprijin Se vor executa doua ziduri de sprijin: Tronsonul 1, se va executa zid de sprijin de tip L, din beton C25/30, armat cu armatura B500B, pentrn a se putea executa racordarea podetului cu terasamentele. Dimensiuni: - 4.00m x 1.50 - 2.60 m x 0.40 m - 1.70m x 2.90- 3.32 m x 0.40 m - 8.75m x 3.32m x 0.40 m Tronsonul 2, se va executa zid de sprijin de greutate din beton C25/30, pentrn protejarea albiei. Dimensiuni fundatie: 1.50 m x 1.25 m x 5.10 m Dimensiuni elevatie: 1.60 m x 0.50 m x 5.10 m. Execuția lucrărilor identificate în Proiectul tehnic de executie: părți scrise, părți desenate si listele cu cantitățile de lucrări (ca parte a caietului de sarcini) include: - achiziționarea tuturor materialelor și produselor necesare, a tuturor utilajelor, mijloacelor și echipamentelor (inclusiv orice utilaj, echipament, autospeciale/masini de transport necesare execuției lucrărilor potrivit extraselor de resurse de utilaje si transport din listele cuprinzand cantitățile de lucrări) necesare pentru execuția lucrărilor; - forța de muncă necesară execuției lucrărilor inclusive pentru specialiști necesari potrivit legislației in vigoare în domeniul construcțiilor; - orice activitate sau lucrare provizorie necesară pentru pregătirea șantierului, sau orice autorizație necesară Contractantului de la autoritățile competente pentru executarea lucrărilor și realizarea activităților și lucrărilor temporare; - transportul la șantier a oricăror materiale, utilaje, componente și echipamente de lucru, a oricărui mijloc normal sau extraordinar necesar pentru execuția lucrărilor; - orice testare și testele relevante, așa cum sunt aceste testări și teste solicitate prin legislația și reglementările în domeniul sistemului de asigurare a calității în construcții; - orice consumabile necesare pentru execuția lucrărilor și realizarea testărilor; - întreținerea normală și extraordinară a lucrărilor până la predarea acestora către Autoritatea Contractantă; - activități și consumabile necesare pentru menținerea șantierului curat și funcțional, demontarea și îndepărtarea oricăror lucrări sau activități provizorii; - pregătirea oricărei documentații necesare Contractantului pentru execuția lucrărilor, documentație care include dar nu se limitează la: a) Grafice generale de realizare a investiției publice (fizice și valorice); b) Planul calității pentru execuție; c) Planul de control al calității; d) Certificările și rezultatele testelor materialelor - Documentarea informațiilor necesare pentru Cartea tehnică a construcției, inclusiv documentarea instrucțiunilor de exploatare; Cerințele specifice ale lucrărilor sunt prezentate în Proiectul tehnic de executie: părți scrise: date generale, descrierea generală a lucrărilor, memorii tehnice pe specialități, caiete de sarcini, liste cu cantitățile de lucrări, părți desenate, planșe pe specialitate, plașe de detalii de execuție, anexe la prezentul caiet de sarcini și făcând parte integrantă din acesta; Termenii și condițiile contractului includ și o garanție pentru execuția lucrărilor de 36 de luni de la data procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor.

