

---

## REPARATII INTERIOARE

I.D.: 90818716

---

Data publicarii	15.12.23	Coduri CPV	45453000-7
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 47.961,17 RON - 47.961,17 RON

---

Descriere: Demontat - montat calorifere existente = 3 buc Demontat lambriu din lemn fara recuperarea materialului = 18,10 mp Demontat parchet laminat fara recuperarea materialului = 37,80 mp Turnat sapa pe baza de ciment cu rezistenta ridicata intre 0-35mm grosime in spatii limitate = 37,80 mp Razuit pereti de huma si vopsea pe baza de ulei = 18,10 mp Armare pereti cu plasa de fibra 150 gr si adeziv = 18,10 mp Tencuieli interioare driscuita - reparatii = 6 mp Reparatii pereti si tavane cu glet in trei straturi = 22,40 mp Zugraveli interioare la pereti si tavane cu lavabila alba in doua straturi inclusiv amorsa = 186,50 mp Procurat - montat lampi LED 600mmx600mm = 6 buc Bagheta din lemn , slefuita si lacuita = 27 ml Modificat instalatie electrica , inclusiv cablu , doze , sigurante etc = 38 ml Procurat - montat prize = 20 buc Vopsit tevi de cupru cu vopsea alba rezistenta la temperatura in doua straturi = 44 ml Procurat - montat placi XPS IZOSTYR 3mm = 37,80 ml Procurat - montat parchet laminat AC5 12 mm = 37,80 ml Procurat - montat plinta PVC = 27 ml Transport materiale pe o distanta 0 - 50 km = 1,40 to Incarcata - transportata moloz la groapa de gunoi = 0,80 to

---