

## **Proiectare si Executie "ASFALTARE DRUM AMZULESTI ORAS BERBESTI, JUDETUL VALCEA si ASFALTARE DC 135 VALEA MARE ORAS BERBESTI, JUDETUL VALCEA".**

I.D.: 72230549

Documente participare:

- Parte scrisa etapa I.pdf
- Parte scrisa etapa II.pdf
- Parte scrisa etapa III.pdf
- Instructiuni pentru ofertanti Berbesti.docx
- Formulare proiectexec Berbesti.doc
- Model Contract de proiectare si executie.docx
- Studiu topografic DC 135 AMZULESTI.pdf
- 2.Parte scrisa - evaluare cantitati.pdf
- 3.Parte desenata.pdf
- Certificat urbanism 40.pdf
- FisaDate\_DF1156899.pdf
- DUAЕ\_CERERE\_190214.xml
- Raspuns consolidat la clarificari.pdf

---

Data publicarii	17.08.22	Coduri CPV	45233121-3 71322000-1 71356200-0
-----------------	----------	------------	----------------------------------

---

Termenul limita pentru depunere:	29.08.22	Pretul estimativ:	5.724.893,72 RON - 5.724.893,72 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

---

Descriere: Drumurile comunale ce fac obiectul prezentului studiu au o lungime totala de 5.095 km din care: • Drumul comunal 135 Berbesti - Valea Mare L = 1.775 km • Drumul comunal Rosioara- Amzulesti - Panga ax 1- L = 3.200 km • Drumul comunal Rosioara- Amzulesti - Panga ax 2- L = 0,120 km Se recomanda varianta cu structurii rutiere noi cu imbracaminte bituminoasa 4 cm strat de uzura din BAPC 16 6 cm strat de legatura din binder BADPS 22,4 8 cm strat de anrobat bituminos ABCP 31,5 (pentru tronsoanele unde exista structura din beton de ciment) 15-20 cm strat de fundatie de piatra sparta 40 cm strat de fundatie din balast Valoarea estimata a contractului este de 5.724.893,72 lei fara TVA din care: PROIECTARE (cap3) = 166.401,91 RON Proiect Tehnic si Detalii de Executie = 151.401,91 lei Asistenta tehnica din partea proiectantului= 15.000 lei Cheltuieli pentru investitia de baza (cap. 4) = 5.503.457,24 RON Constructii si instalatii = 5.503.457,24 lei. Terasamente 256.685,83 lei Sistem rutier (inclusiv acostamente consolidate cu balast 10 cm grosime) 3.928.056,13 lei Acostamente consolidate cu piatra sparta sau mixture asfaltica 61.954,40 lei Podete 318.566,20 lei Santuri pereate 698.323,28 lei Lucrari anexe 239.871, 40 lei Alte cheltuieli (cap.5.1) Organizare de santier = 55.034,57 lei Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor: 9 zile. Autoritatea contractanta va raspunde solicitarilor de clarificari inainte cu 6 zile de data limita de depunere a ofertelor.

---