

## **INLOCUIRE INVELITOARE TIGLA CU TABLA PROFILATA GRADINITA CU PROGRAM NORMAL POIANA SARATA**

I.D.: 15226086

---

Data publicarii	28.09.16	Coduri CPV	45453000-7
-----------------	----------	------------	------------

---

Termenul limita pentru depunere:	05.10.16	Pretul estimativ:	42.435,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------

---

Descriere: Demontarea jgheaburilor si burlanelor din tabla 127,80 m,desfacerea invelitorilor din olane,tigle solzi sau profilate cu jghiaburi,asezate pe sipci batute pe astereala sau direct pe capriori,inclusiv desfacerea sipcilor,doliilor,pazilor,sorturilor si racordarii din tabla zincata 510 mp,izolatii centrifuge la rece cu folii pvc la acoperis inclusiv strat suplimentar 510 mp,rigle din lemn de rasinoase asezate in lungul capriorilor de beton armat prefabricat sau metalici la invelitori din tigla arsa,placi plane tip eternit ( cu fibre celulozice sau cu fibre din azbest) la acoperisuri fara astereala inclusiv dispozitivul de prindere 510 mp,macara capra actionata electric 5,10 ora,invelitoare din tabla zincata profilata ondulata sau cutata,panourile fixate si tesute cu suruburi autofiletante 510 mp,tabla ondulata pentru ctii s 2029 Zn 1X800X2000 OL-34-1n 566,09 mp,astereala invelitorii din scand rasin de 24 mm execut cu scand brute la constructii obisnuite 380,45 mp,ignifugarea lemnariei aparente cu o solutie omologata pe supraf.protej contra incendiilor 380,45 mp,montare jgheaburi din tabla zincata de 0.5 mm grosime executate pe santier,innadite prin petrecere pe cel putin 20 mm si lipite inclusiv colturile,capacele,stuturile de racordare la burlane,tirantii si carligele de sustinere,montate pe lungimi mai mari de 20 m semirotonde cu D=12,5 cm 79,80 ml,montaj burlane din tabla zincata/aluminiu de 0.5 mm grosime rotunde cu diametrul de 12,30 cm 48 m,inlocuire paziei de lemn deteriorate la strasina sau calcan cuprinzand demontarea celei vechi,confectionarea si montarea celei noi,pazie profilata 79,80 m,streasina infundata din scanduri de rasinoase faltuie si geluite pe o parte cu o grosime initiala de 24 mm,inclusiv paziile necesare din scanduri de brad de 28 mm grosime cu console aparente,geluite si profilate 47,88 mp,schela metalica tubulara lucrari pe suprafete verticale pana la 30 m inaltime inclusiv 495 mp,incarcarea materialelor 5 tone,descarcarea materialelor 5 tone,transportul rutier 5 tone

---