

---

## Relocare cazan abur de la CT Paviliomnul A la CT Pavilionul B

I.D.: 95538279

---

|                 |          |            |            |
|-----------------|----------|------------|------------|
| Data publicarii | 04.04.24 | Coduri CPV | 63100000-0 |
|-----------------|----------|------------|------------|

---

Pretul estimativ: 17.772,62 RON - 17.772,62 RON

---

Descriere: Demontarea echipamentelor de pe cazan (injector, pompa adaos, sticle de nivel, nivostate, presostate, armaturi, supape de siguranta) Demontat legaturile cazanului de la apa rece, abur, condens Executat calea de scoatere a cazanului din centrala termica Pavilionul A (taiat grilaj metalic 3mx3m si spart perete exterior ) Scos cazanul in fata centralei termice Pavilionul A Transportat cazanul de la centrala Pavilionul A la centrala termica Pavilionul B cu ajutorul unei macarale si a unei platforme auto Transportat cazanul pe o distanta de 150m pana in centrala termica Pozitionat cazanul pe postament prin taierea peretelui de rigips (3mx4m) Refacut peretele de rigips (3mx4m) din centrala termica a Pavilionului B

---