

Proiectarea și execuția lucrărilor de construire pentru obiectul "CONSTRUIRE CENTRU CULTURAL EXPOZITIONAL PARTER IN COMUNA CERNA"

I.D.: 60851043

Data publicarii	13.09.21	Coduri CPV	45210000-2
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 950.781,19 RON - 950.781,19 RON

Descriere: Contractul de achizitie publica cuprinde: 1.Elaborarea documentatiei de proiectare în faza Proiect tehnic de executie, conform prevederilor din HGR nr.907/2016, documentatie ce va include: Proiect tehnic de executie (inclusiv Detalii de executie), Proiect pentru autorizarea lucrarilor de construire (DTAC) si Documentații pentru avize, acorduri necesare eliberării Autorizației de construire.Tot în aceasta etapă, prestatorul va întocmi și Planul de sănătate și securitate a muncii. De asemenea, face parte din aceasta etapa sustinerea proiectului elaborat, in vederea avizarii de catre Verificatorii tehnici atestati pe domenii/subdomenii de construcții și specialități pentru instalațiile aferente construcțiilor (stabiliti de catre proiectant prin PT elaborat si contractati de catre Autoritatea contractanta). 2.Asigurarea serviciilor de asistență tehnică din partea proiectantului pe perioada execuției lucrărilor. 3.Executia lucrarilor pentru proiectul "CONSTRUIRE CENTRU CULTURAL EXPOZITIONAL IN COMUNA CERNA" Proiectul consta in: Construirea unui nou Centru Cultural Expozitional in sat Cerna, comuna Cerna, jud. Tulcea, cu regim de inaltime parter, cu urmatoarele caracteristici: •constructie de forma dreptunghiularacu infrastructura de tip talpi continui situate pe traseul peretilor, cu cota de fundare la -1,40 m. Sistemul structural propus este dual, realizat din cadre cu stalpi din beton armat si ferme metalice pentru zona salii de festivitati iar pentru restul cladirii structura fiind realizata din zidarie de caramida portanta, cu samburi, centuri si planseu din beton armat, acoperis tip sarpanta cu invelitoare din tabla plana prefaltuita. Se vor realiza de asemenea toate instalatiile necesare asigurarii functionalitatii obiectivului (electrice, sanitare, termice), se vor prevedea utilajele echipamentele necesare (centrala termica electrica cu accesorii, boiler electric, apometru). De asemenea, prin proiect se prevede achizitionarea unor dotari specifice, ce vor face obiectul elaborarii documentatiei de proiectare dar procurarea acestora va face obiectul unui/unor contracte de furnizare distinct/e. •Steren=690 mp •Sc/Sd centru expoz propus=267,50 mp •Sc/Sd terase ext/portic propuse= 67,70 mp •Sc/Sd total propus = 335,20 mp •POT propus=48,57%
