

Instalare aer conditionat in 3-5 zile lucratoare -pentru aparatele de 9000-12000BTU cu kit de montaj

I.D.: 74189649

Data publicarii	13.10.22	Coduri CPV	45300000-0
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 462,10 RON - 462,10 RON

Descriere: Instalare aer conditionat in 3-5 zile lucratoare -pentru aparatele de 9000-12000BTU cu kit de montaj. Termenul de montaj este de 3-5 zile lucratoare calculat de la data achizitiei serviciului de instalare. Materiale incluse in serviciul de montaj standard: Traseu frigorific si izolatie termica in limita a 3 ml; Furtun scurgere condens; Cablu electric 3ml pentru conexiunile dintre unitatea interioara si cea exterioara; Consola pentru unitatea exterioara inclusiv sistemul de prindere; Banda matisat; Stecher; Cablu alimentare unitatea interna 1m; Nota: aparatele care au kit de montaj inclus dispun deja de traseu frigorific 3ml, furtun scurgere, cablu electric de conexiune, banda matisat, cablu unitate interna. Nu se vor livra suplimentar. Manopera de instalare standard presupune: Executarea unei singure gauri in peretele exterior pentru aparat monosplit, respectiv doua gauri pentru dublusplit; Amplasarea unitatii exterioare si unitatii interioare in limita traseului frigorific de 3m (monosplit), 6m (dublusplit); Badijonarea traseului frigorific (in limita de 3ml de traseu); Efectuarea probei de functionare si explicarea principalelor facilitati ale acestuia. Instalarea se va face respectand legislatia in domeniu (nu se vor perfora grinzi sau stalpi de beton si nu se executa lucrari care pun in pericol rezistenta cladirii si siguranta membrilor echipei de instalare).
