

Reabilitare imobil UAT Drobeta Turnu Severin din str. Decebal nr. 40

I.D.: 85002609

Data publicarii	24.07.23	Coduri CPV	45453100-8
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 1.453.781,51 RON - 1.453.781,51 RON

Descriere: Obiectul acestui contract îl reprezintă executia lucrarilor pentru obiectivul de investitii Reabilitare imobil UAT Drobeta Turnu Severin din str. Decebal nr. 40. Prin realizarea acestui obiectiv, se vor asigura cerintele la rezitenta si stabilitate, va creste nivelul de confort si functionalitate si va fi asigurat spatiul necesar desfasurarii in conditii optime a activitatilor propuse. Conform proiectului tehnic, a raportului de expertiza tehnica si alistelor de cantitati anexate documentatiei, se vor executa urmatoarele lucrari: - Desfacere pereti interiori nestructurali din gips carton; - Realizare compartimentari nestructurale din gips carton, conform planurilor anexate; - Realizare gol cu buiandrug prefabricat intr-un perete din caramida; - Refaceri si reparatii tencuieli interioare cu un strat nou de lavabila de culoare alba; - Refacere partiala strat de uzura pardoseli, presupune inlocuirea in totalitate a suprafetei de uzura care in prezent este mocheta cu strat de uzura parchet laminat de trafic; - Suprainaltare balustrada metalica din inox la interior; - Realizare tamplarie interioara conform planurilor propuse; - Reparatii tamplarie interioara, usile interioare fiind functionale dar necesita reparatii in privinta balamalelor si sistemelor de inchidere; - Inlocuire partiala tamplarie exterioara si modificare tamplarie in vederea realizarii unor ferestre pentru sistemele de ventilatie si desfumare. Inlocuire usa acces principal si schimbarea unor directii de deschidere a usilor interioare; - Refacere instalatii electrice interioare de iluminat general si prize; - Extindere retea termica existenta. Sistemul de incalzire se va realiza prin intermediul centralei termice existente care va fi dotata cu un arzator pe gaz metan. Dotarea spatiului cu un sistem VRT montat pe terasa necirculabila; - Reparatii si modernizare sistem de ventilatie existent; - Refacere stratului hidroizolatie terasa necirculata si inlocuirea sortului de tabla din zona aticului; - Amplasare scara exterioara metalica dotata cu crinolina pentru acces terasa; - Montare balustrada inox la rampa de acces a persoanelor cu dizabilitati; - Reparatii finisaje fatada prin reparatii la placarile golurilor cu acelasi model de gresie portelanata de culoare bej uni si refacerea finisajelor de al aticul superior prin realizarea unei tencuieli decorative.