

Buclari retele 0,4KV in Municipiul Zalau

I.D.: 12108391

Documente participare:

- 7-386296.zip

Data publicarii	25.03.16	Coduri CPV	45231400-9
Termenul limita pentru depunere:	11.04.16	Pretul estimativ:	462.790,00 RON

Descriere: 1.FRR OTI si FRR sub Vii Realizare LES 0,4kV cu cablu tip ACYABY 3x150+70 mmp, L=0,5km; inlocuire firide existente tip E: 2 buc; montarea firide noi: 2 buc; montare doua prize de pamintare; 2.PT MAI si FRR Bl.D53 Realizare LES 0,4kV cu cablu tip ACYABY 3x150+70 mmp, L=0,12km; inlocuire firida existenta tip E: 1 buc; 3.Tablou 0,4kV Statia Conexiuni Bradet si FRR Georgiani: Realizare LES 0,4kV cu cablu tip ACYABY 3x150+70 mmp, L=0,2km; inlocuire firida existenta tip E: 1 buc; montarea firida noua 1 buc; montare priza de pamintare; 4.FRR Art Univers - FRR Onesta: Realizare LES 0,4kV cu cablu tip ACYABY 3x240+120 mmp, L=0,7km; inlocuire firida existenta tip E: 1 buc; montarea firida noua 1 buc; montare priza de pamintare; 5.Padureni inlocuire 3 stilpi de beton existenti cu stilpi noi si realizarea a 3 prize de pamint; -inlocuire conductoarelor existente cu conductor torsadat tip TYIR 500L-AL+3x70 mm², l=35m; refacerea bransamentelor existente; montare cablu tip ACYABY, l=0,23km; montarea unei firide tip E2-4; inlocuire unei firide de distributie tip E2. Valoarea estimata a achizitiei a fost determinata pe baza devizului general aprobat: 462.790,90 lei, din care: valoare de baza: 420.719,00 lei si diverse si neprevazute: 42.071,90lei, reprezentand 10% din valoarea de baza.
