

Contract cadru de furnizare și montaj a maxim 28 aparate de aer condiționat tip inverter

I.D.: 84271437

Data publicării	06.07.23	Coduri CPV	39717200-3
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	07.07.23	Pretul estimativ:	74.826,00 RON - 74.826,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------

Descriere: Contract cadru de furnizare și montaj a maxim 28 aparate de aer condiționat tip inverter, la 2 sedii ale A.S.F. din București (Splaiul Independenței, nr. 15, sector 5 și str. Amiral Constantin Bălescu nr. 18, sector 1). Capacitățile de răcire / încălzire ale aparatelor de aer condiționat solicitate sunt de: 9.000 BTU (cantitate aproximativă: 16 bucăți), 12.000 BTU (cantitate aproximativă: 8 bucăți), 18.000 BTU (cantitate aproximativă: 3 bucăți) și 24.000 BTU (cantitate aproximativă: 1 bucată). Numărul concret și capacitatea echipamentelor achiziționate efectiv vor fi stabilite de către autoritatea contractantă în momentul constatării necesității de înlocuire a echipamentelor vechi, cu încadrarea în valoarea maximă contractuală. Principalele caracteristici ale aparatelor, pe lângă cele standard (funcțiile de răcire, încălzire, ventilare, dezumidificare, precum și protecția echipamentului la suprasarcină/supraîncălzire) sunt următoarele: - tip: standard (o unitate exterioară și o unitate interioară) pe suprafața de montaj perete; - sisteme tip INVERTER, pentru reducerea consumului de energie electrică; - clasa energetică de răcire: minim A+; - intervalul de funcționare: temperatura minimă de operare încălzire -15° ÷ temperatura maximă de operare răcire $+43^{\circ}$ C, - nivel zgomot răcire unitate internă maxim 35 dB (la 12000 BTU - in regim L), - funcție de autocurățire; - dotate cu filtru pentru captare praf, bacterii și alergeni; - funcție de dezghețare inteligentă; - protecție la aer rece (pentru funcția de încălzire); - culoarea echipamentelor: alb; - kit complet de montaj inclus, compus din: traseu frigorific de minim 3 metri liniari (țeavă cupru gaz și lichid, izolație aferentă), tub de evacuare a condensului, protecție pentru trecerea prin perete, cablu de alimentare pentru unitatea externă/internă, consolele de fixare în perete; Montajul la sediul autorității contractante va fi gratuit, inclus în prețul ofertat al echipamentelor. Din cele 28 de aparate necesare, aproximativ 8 bucăți (unitatea internă și externă) trebuie să fie montate astfel încât să se utilizeze traseele frigorifice existente, deoarece nu se acceptă instalarea unităților externe pe fațada principală a clădirii, iar înlocuirea traseelor existente incorporate în pereți, ar presupune efectuarea unor lucrări nepermise de decopertare și spargere a pereților.