

## **Execuția lucrărilor de reabilitare si extindere a caminului cultural din localitatea Rusciori în cadrul proiectului „REABILITARE CAMIN CULTURAL SI EXTINDERE DIN LOCALITATEA RUSCIORI, JUDETUL SIBIU”**

I.D.: 37671792

Documente participare:

- 7-SCN1049822.zip

---

Data publicarii	05.08.19	Coduri CPV	45210000-2
Termenul limita pentru depunere:	28.08.19	Pretul estimativ:	1.489.022,80 RON - 1.489.022,80 RON

---

Descriere: Executia de lucrari de reabilitare si extindere a caminului cultural din localitatea Rusciori comuna Sura Mica, judetul Sibiu in cadrul proiectului "REABILITARE CAMIN CULTURAL SI EXTINDERE DIN LOCALITATEA RUSCIORI, JUDETUL SIBIU" Lucrarile de reabilitare a caminului cultural constau in : - camasuirea locala a diafragmelor de zidarie a parterului; - se camasuieste diafragma parterului, conditionat ca distanta pe orizontala sa nu depaseasca 5,00m intre camasuiele, iar inaltimea sa fie minim 2,00m. Camasuiala se va realiza pe toata inaltimea diafragmei, pe ambele fete , cu plase sudate cu diametrul de 10mm, cu ochiuri 100mm x 100mm. Plasele se vor ancora cu ancore cu diametrul de 6mm, 4 bucati /mp de plasa, prin diafragme de zidarie, dupa indepartarea tencuiei existente. Dupa ancorare, plasele se vor tencui cu mortar M100T, fara adaos de var, grosime minima de 70mm; -se demoleaza magazia si bucataria existenta, anexate la sala de festivitati, care sunt in stare de degradare majora; - se inlocuiesc toate elementele de lemn ale planseului peste parter; - in zona in care s-a realizat demolarea se va realiza o extindere cu zidarie de caramida peste fundatii si elevatii din beton; - in parterul existent se realizeaza noi goluri necesare anumitor recompartimentari functionale; - se va izola placa parterului cu polistiren extrudat de 8cm; - peretii exteriori se vor placa cu polistiren expandat cu grosimea de 10cm; - se va izola planseul parter-pod cu vata minerala cu grosimea de 25cm si se va placa cu placi de ghips carton rezistente la foc 30(45)min; - tamplaria exterioara se va inlocui cu tamplarie tip PVC prevazuta cu geam termopan; - pardoseala - dusumea pentru trafic intens; - gresie pe holuri, grupuri sanitare, bucatarie magazii; - faianta h 2,10m si vopsea lavabila, grupuri sanitare; - tamplarie interioara - usi MDF - tamplarie exterioara - PVC cu geam termoizolant prevazut low-e - tamplarie exterioara - usi- lemn triplu stratificat. Valoarea supusa achizitionarii de lucrari este de 1.489.022,80 lei + TVA, formata din 1.044.491,61 lei eligibil + 444.531,19 lei neeligibil. Numarul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor: 15 zile. Autoritatea contractanta va raspunde solicitarilor de clarificari inainte cu 6 zile de data limita de depunere a ofertelor"

---