

Execuție lucrări de modernizare a infrastructurii secundare de irigații în cadrul proiectului “MODERNIZAREA ȘI REABILITAREA PLOTULUI DE IRIGAȚII SRPA 12, APARTINÂND O.U.A.I. APA NOVA, JUDEȚUL BRĂILA, DIN AMENAJAREA DE IRIGAȚII TERASA VIZIRU - ETAPA A II-A”

I.D.: 71861556

Documente participare:

- Modalitate constituire GP si GBE.pdf
- 4.2 Formulare pentru ofertanti 1-7 final.pdf
- 4.1 FisaDate OUA I APA NOVA r2.pdf
- 4.3 Model Contract lucrari APA NOVA.pdf
- 4.4 DUAE APA NOVA.pdf
- 4.5 instructiuni ofertanti APANOVA rev2.pdf
- 5 PT anexe.pdf
- 6.CS Executie OUA I apanova.pdf
- 9.1.AC APA NOVA.pdf
- Formular 11 - subcontractare lucrari.pdf
- Formular 10 - evidentiere fact. atribuire.pdf
- Formular 12 - centraliz subcontr.pdf
- Model decl respectare termen garantie S.pdf
- FisaDate_DF1155666.pdf
- DUAE_CERERE_183185.xml

Data publicarii	04.08.22	Coduri CPV	45232120-9 43323000-3
-----------------	----------	------------	-----------------------

Termenul limita pentru depunere:	24.08.22	Pretul estimativ:	4.337.013,95 RON - 4.337.013,95 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Contractul constă în: Execuție lucrări de îmbunătățiri funciare aferente obiectivului de investiție “MODERNIZAREA ȘI REABILITAREA PLOTULUI DE IRIGAȚII SRPA 12, APARTINÂND O.U.A.I. APA NOVA, JUDEȚUL BRĂILA, DIN AMENAJAREA DE IRIGAȚII TERASA VIZIRU - ETAPA A II-A” care vor consta din: • Lucrări de înlocuiri conducte de distribuție aferente plotului de irigații SRPA 12. • Lucrări de reabilitare a nodurilor hidrotehnice și de înlocuire a armăturilor rețelei de distribuție • Lucrări de înlocuire echipamente de udare. Modernizarea rețelei de distribuție se va face prin înlocuirea conductelor principale CP1 și CP2, conductele secundare CS1, CS2, CS3, CS4 și antena A13, în lungime totală de 4.974m și refacerea a 12 noduri hidrotehnice. Achiziția de echipamente moderne de udare, acestea fiind calculate în funcție de parametrii hidraulici ai rețelei de distribuție remodelate, așa încât să asigure udarea suprafețelor, în funcție cu schema hidrotehnică adoptată și lucrările de modernizare a stației de punere sub presiune. □ Pentru optimizarea și creșterea randamentului udărilor se va achiziționa prin proiect - 1 buc echipament de udare tip liniar. b) Organizare de șantier c) Probe tehnologice și teste. Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor 10 zile. Termenul limita pentru publicarea răspunsului /răspunsurilor consolidat/ consolidate la solicitările de clarificări adresate de operatorii economici este cu 6 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor.