
SERVICII MONTARE AER CONDITIONAT TIP SPLIT 9000-18000 BTU

I.D.: 44839366

Data publicarii	10.12.19	Coduri CPV	45331220-4
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 420,00 RON - 420,00 RON

Descriere: SERVICII MONTAJ STANDARD 3M AER CONDITIONAT TIP SPLIT DE PERETE Materiale incluse 1. Traseu frigorific din teava de cupru si izolatie termica in limita a 3 metri liniari 2. Furtun scurgere condens 3. Cablu electric ptr conexiunile dintre unitatea interioara si cea exterioara 4. Consola ptr unitatea exterioara inclusiv sistemul de prindere 5. Banda matisat 6. Stecher 7. Cablu alimentare unitate interna 1 metru Manopera de instalare presupune: 1. Executarea unei singure gauri in peretele exterior ptr aparat monosplit, respectiv 2 gauri pentru dublusplit. 2. Amplasarea unitatii exterioare si unitatii interioare in limita traseului frigorific de 3m (monosplit), 6m (dublusplit). 3. Instalarea se va face respectand legislatia in domeniu (nu se vor perfora grinzi sau stalpi de beton si nu se executa lucrari care pun in pericol rezistenta cladirii si siguranta membrilor echipei de instalare). 4. Unitatea exterioara se fixeaza pe peretele exterior cat mai aproape de unitatea interioara si numai intr-un loc accesibil ptr montare si interventii (imediat sub fereastra, in locuri in care sa nu fie periclitata integritatea instalatorului, sa nu existe pericol de accidentare). 5. Montajele care necesita folosirea schelelor, scarilor in trei trepte sau a alpinistilor nu fac obiectul instalarii standard. 6. Badijonarea traseului frigorific (in limita de 3m traseu). 7. Efectuarea probei de functionare si explicarea principalelor facilitati ale acestuia. 8. Deplasarea echipei de montaj.
