

## **Execuția lucrărilor de construcții aferente proiectului de investiții "MODERNIZARE DRUM ZANOGENI, SAT TELEC, COMUNA BICAZU ARDELEAN, JUDETUL NEAMT"**

I.D.: 82385468

---

Data publicarii	22.05.23	Coduri CPV	45233120-6
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 899.000,00 RON - 899.000,00 RON

---

Descriere: Proiectul de modernizare trateaza urmatorul obiectiv: Nr. Crt. Denumire Localitatea Lungime (ml) 1 Drum Zanogeni - Tr.1 Telec 396,00 2 Drum Zanogeni - Tr.2 Telec 105,00 LUNGIME TOTALA 501,00 ml Lucrarile care vor fi efectuate sunt urmatoarele : 1. Lucrari de modernizare a structurii rutiere existente ; 2. Lucrari de aparari de mal si stabilizare taluz ; 3. Lucrari de realizare elemente de hidraulica ; 4. Amenajare drum lateral ; 5. Lucrari privind siguranta circulatiei - montare parapet metalic de protectie; 6. Lucrari de semnalizare rutiera orizontala si verticala ; Dimensionarea structurii rutiere a fost realizata în funcție de condițiile de fundare conform studiului geotehnic și de traficul recenzat si impus prin expertiza tehnica. Elementele geometrice pentru amenajarea plană și spațială a traseului respecta prevederile STAS 863/85. Lucrarile de modernizare si reabilitare , respecta limitele de proprietati existente rezultate din planurile de situatie topografice. Pentru siguranta circulatiei au fost prevăzute: - semnalizare rutieră verticala (indicatoare de circulație); - marcaje longitudinale și transversale. - parapet metalic de tip H1. Dimensionarea sistemului rutier conform normativ EB16-rul 50/70 (BAPC16) strat de uzura in grosime de 4,00 cm ; Eb22,4-leg 50/70 (BADPC22,4) strat de legatura in grosime de 6,00 cm ; Strat de baza din piatra sparta de balastiera sort 0-63mm in grosime de 15 cm ; Strat de fundatie din balast sort 0-63 mm in grosime de 20 cm. Total Structura Rutiera Proiectata 45 cm

---