

Lucrari de refacere instalatie electrica de iluminat a scarii principale din Facultatea de Hidrotehnica

I.D.: 84060788

Documente participare:

- CAIET SARCINI SI FORMULARE.pdf

| | | | |
|----------------------------------|----------|-------------------|-------------------------------|
| Data publicarii | 30.06.23 | Coduri CPV | 45310000-3 |
| Termenul limita pentru depunere: | 04.07.23 | Pretul estimativ: | 14.710,00 RON - 14.710,00 RON |

Descriere: Universitatea Tehnica de Constructii Bucuresti in calitate de Autoritate Contractanta, intentioneaza se achizitioneze "Lucrari de refacere instalatie electrica de iluminat a scarii principale din Facultatea de Hidrotehnica" conform caiet de sarcini atasat.Solicitare de clarificari: 1.Inaltimea la care se vor monta corpurile de iluminat2.In situatia in care tuburile ingropate existente nu vor mai putea fi utilizate, care vor fi pasii in aceasta situatie?3.Avand in vedere inlocuirea corpurilor de iluminat cu unele mai mici din punct de vedere al dimensiunilor, cine se va ocupa de refacerea tavanenlor si aducerea lor in starea initiala? 4.Cine va fi responsabil de evacuarea deseurilor in urma lucrarilor efectuateRaspuns solicitare de clarificari: 1. Inaltimea de montaj a corpurile de iluminat este 3,50 m 2. Din verificarile facute in dozele de legaturi, tuburile de protectie igropate se prezinta in stare bună, au un diametru suficient de mare astfel incat sa permita cu destula usurinta manevrarea conductorului iar din experienta altor lucrari anterioare la instalatia electrica din facultatea de Hidrotehnica s-a constatat ca, la montarea tuburilor de protectia nu sau folosit elemete de imbinare si coturi flexibile care ar impiedica tragerea conductoarelor prin acestea. In cazul in care vor exista portiuni de tub care nu poate fi utilizat, pe zona respectiva conductorul va fi pozat aparatent in tub de protectie sau canal cablu. Aceste materiale care nu sunt prinse in lista de cantitati - Anexa 1 vor fi puse la dispozitie executantului de catre DTA. 3. Refacerea suprafetelor pe zonele ramase libere se va realiza cu forte proprii, cu ajutorul personalului califit din adrul DTA.4. Materialele rezultate din demontatari/dezafectari (conductor, corpuri de iluminat) se vor recupera de catre administratorul cladirii urmand a fi folosite ulterior sau valorificate de catre UTCB ca si deseu metalic.
