

Lucrari de montaj mecanizat si pichetare spalieri si ancore sistem de sustinere plantatie pomicola

I.D.: 62018486

Data publicarii	14.10.21	Coduri CPV	45255400-3
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 22.585,00 RON - 22.585,00 RON

Descriere: Lucrari de montaj mecanizat si pichetare spalieri si ancore sistem de sustinere plantatie pomicola: Echipamente utilizate (general): - Excavator Hitachi EX 60.5 cu placa vibranta si sistem de ridicare spalieri de la sol, pentru bataia spalierilor in pamant (70cm). - Sistem de infiletare ancore atasabil la excavator - Transport utilaj - Combustibil utilaj Elemente incluse în pret: - Tehnicienii+excavatoirist necesari la montaj (1+1) Oferta contine cazarea si mesele zilnice conform discutii avute Necesari din partea beneficiarului : 4/6 muncitori necalificati, tractor + remorca, Pichetare topografica suprafata 1.12 ha = 1000 Euro Picheti pichetare : 67 Euro (500 buc) PRETUL INCLUDE : Prelevare coordonate topografice suprafata : 1.26 ha Pichetare topografica suprafata 1.26 ha in vederea montajului mecanizat al spalierilor sistemului de sustinere Montaj mecanizat spalieri capat - 90 bucati Montaj mecanizat spalieri intermediari - 317 bucati Montaj mecanizat ancore - 50 bucati Montaj 1 rand (demo) accesorii si sistem palisare Alte explicatii sau demonstratii practice.
