

Lucrari îmbunatatire conditii de munca personal CFR Cladire sediu Sectie L5 Târgu Jiu

I.D.: 22653690

Data publicarii	25.09.17	Coduri CPV	45453000-7
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ:	247.183,00 RON
-------------------	----------------

Descriere: Cladirea sediului Sectiei L5 Tg. Jiu din statia CF Tg. Jiu, pusa în functiune în anul 1975, având regimul de înaltime P+E si suprafata construita 237 mp, suprafata desfasurata 474 mp, plansee din beton sprijinite pe grinzi din beton, pereti din zidarie de caramida, acoperis tip terasa din beton cu învelitoare din membrana izolanta prezinta un grad ridicat de uzura prin: degradarea jgheaburilor si burlanelor din tabla, desprinderea tencuielilor, exfolierea zugravelilor si a vopsitoriilor, deteriorarea pardoselilor, tâmplariei din lemn, trotuarul din jurul cladirii, precum si instalatia sanitara si instalatia electrica. Este necesara executia urmatoarelor categorii de lucrari la interior si exterior: reparat hidroizolatie în zona gurilor de scurgere, înlocuit burlane din tabla, refacere finisaje pereti si tavane (tencuieli, glet, tinci, zugraveli lavabile, placari pereti cu faianta, vopsitorii tâmplarie), înlocuit tâmplarie existenta (ferestre) cu tâmplarie din PVC cu geam termopan, înlocuit usi lemn, izolat pardoseli din parchet cu polistiren extrudat, reparat/montat pardoseli (gresie, parchet laminat, beton), refacere trotuar pe lânga cladire, reparat/înlocuit instalatie electrica si sanitara. Valoarea totala estimata a lucrarilor executate = 293.596,55 lei fara TVA
